14542 Werder/Havel Kugelweg 16 Tel: (03327) 66317-0 Fax: (03327) 66317-28

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. :	
Bauvorhaben :	Neubau einer Kindertagesstätte Dahlienweg 22 14532 Stahnsdorf
Auftraggeber :	Gemeinde Stahnsdorf Annastraße 3 14532 Stahnsdorf
Leistungsumfang :	Los Faltwände
Ausschreibung vom :	
Ausführungsfrist :	-
Angebotsabgabe / Fristen :	siehe Fristen Vergabemarktplatz
Bieter:	
Angebotssumme netto :	EUR
% MWSt :	EUR
Angebotssumme brutto :	EUR
(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)	(Datum)

Stand: 18.05.2022 1 von 7

14542 Werder/Havel Kugelweg 16 Tel: (03327) 66317-0 Fax: (03327) 66317-28

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 911 Neubau Kita Stahnsdorf Umfang: Los Faltwände

Ausgabeumfang:
Ordnungszahl Ebene Seite

23 Los Faltwände 3

23.01 Faltwände 3

Stand: 18.05.2022 2 von 7

14542 Werder/Havel Kugelweg 16 Tel: (03327) 66317-0 Fax: (03327) 66317-28

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Neubau Kita Stahnsdorf Projekt: 911

> Los Faltwände 23

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

23 Los Faltwände

Die Gemeinde Stahnsdorf baut auf einem Grundstück am Dahlienweg in 14532 Stahnsdorf.

eine neueplant Kindertagesstätte.

Für das Gebiet gelten die Vorgaben des Bebauungsplanes 17 " Gebiet südlich der Blumensiedlung an der Hortensienstraße".

Auf dem unbebauten Grundstück (derzeit Grünfläche/Grasland), bestehend aus 3 Flurstücken, entsteht ein zweigeschossiges Massivgebäude in den Abmessungen von ca. 30 x 43m zuzüglich Spielplatz-, Stellplatz- und Wirtschaftsflächen errichtet werden.

Der Baustellenverkehr soll ausschließlich von der L 77n über Gladiolenweg und einer befestigten Baustraße erfolgen. Die Befahrung der Straßen der Blumensiedlung, mit Baufahrzeugen, ist untersagt.

Befahrbarkeit und Logistik für die Baustellen- und Lieferfahrzeuge ist eigenverantwortlich durch die Auftragnehmer zu prüfen/auszuwählen und zu koordinieren.

Baustrom und Bauwasser werden durch den AG zur Verfügung gestellt.

Für die Beteilung an Medienverbräuchen und Versicherung werden folgende pauschalen

Abzüge in Prozent vereinbart.

Anteil Bauwasser 0,20% der Abrechnungssumme Anteil Baustrom 0,30% der Abrechnungssumme Anteil Bauwesenversicherung 0,40% der Abrechnungssumme

Sicherheitseinbehalt 3,00% der Auftragssumme Gewährleistungseinbehalt 3,00% der Abrechnungssumme

Sicherheits- und Gewährleistungseinbehalte können durch Bürgschaften ausgelöst werden.

Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle:

Die Baustelle ist fortlaufend sauber zu halten.

Material und verwendbare Materialreste sind geordnet zu lagern.

Das Anlegen von Schutthaufen, Materialrestanhäufungen und Verpackungsablagen ist

Alle Arbeitskräfte sind über die eigenverantwortliche Entsorgung von Getränke- und Essenverpackungen eindrücklich zu belehren.

Bei Zuwiderhandlungen behält sich der AG vor, Reinigungen durch Dritte, mit Kostenumlage auf den Verursacher, vorzunehmen.

23.01 **Faltwände**

Ausführungsüberschrift 0115

Faltwandanlagen

Ausführungsbeschreibung

Faltwandanlagen

Herstellung, Lieferung und Montage einer glatt ausziehbaren Faltwandanlage

mit 2 mm ABS-Kante gerundet, Kunststoff, Farbe weiß mit doppelseitigem Belag aus Gütespanplatte E1V20-13mm

mit nylonverstärkten Lamellenverbindungen,

innenliegender Hebelmechanik, Einhebelver- und

Entriegelung,

mit gefedertem Wandanschluß, Schloßleiste mit Alu-

Verschlußprofil

gleichmäßige Lamellenaufteilung

Stand: 18.05.2022 3 von 7

14542 Werder/Havel Kugelweg 16 Tel: (03327) 66317-0 Fax: (03327) 66317-28

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Neubau Kita Stahnsdorf 911

> Los Faltwände 23 01 Faltwände

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

> obere Alu-Profilschiene natur eloxiert mit kugelgelagerten Kunststofflaufrollen, ohne Bodenführung mit oberer und unterer Schleifdichtung Schalldämmung R w,p 30 dB

nach DIN EN 20 140-3;

Befestigung der Laufschiene an statisch tragende Bauteile

(Stahlbetondecke) Gewicht ca. 24 kg/m²

Dicke der Faltwand im geschlossenen Zustand ca. 100 mm

einflüglig, incl. Verkleidung der Laufschiene Montage der Laufschiene, vor Beginn der

Deckenbauarbeiten

Faltpaketbreite im offenen Zustand < 50 cm

Beschläge: Edelstahl Mod. Paris

Schoß für PZ vorgerichtet

Oberfläche: Dekorplatte weiß W 1000 ST 9 Premiumweiss

inkl. aktuellen Prüfbericht

Stahlbetondecke EG d=25 cm; OG d=20 cm verlängerte Haltekonstruktion von UK Rohdecke bis UK Akustikdecke aus Gipskarton, Abhanghöhe 40 cm

Außenwände 36,5 cm Porenbeton Innenwände 17.5 cm Kalksandstein HGR/NGR 8 Trockenbauwand Stahlbetondecken 20/25cm Bodenbelag Linoleum auf Heizestrich

Aufmass erfolgt vor Ort durch AN

Leitprodukt: Schindler Planfaltwand SPF50

angeb. Fabrikat:_		
_		

Faltwandanlagen zur temporen Abtrennung von Haupt- und Nebengruppenräumen im Erd- und Obergeschoss.

AU-Plan D-ST7 Standard Detail Faltwand

23.01.0001 Faltwand, HGR1/NGR1 4520*2800mm

Artikelnummer:

Faltwand wie zuvor beschrieben Maße: B x H 4520 mm x 2800 mm

Einbauort: EG HGR1/NGR1

St

Stand: 18.05.2022 4 von 7

14542 Werder/Havel Kugelweg 16 Tel: (03327) 66317-0 Fax: (03327) 66317-28 **LEISTUNGSVERZEICHNIS** Neubau Kita Stahnsdorf Projekt: 911 23 Los Faltwände 01 Faltwände Ausgabeumfang: Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag 23.01.0002 Faltwand, HGR2/ NGR2 4230*2800mm Faltwand wie zuvor beschrieben Maße: B x H 4230 mm x 2800 mm Einbauort: EG HGR2/ NGR2 1 St 23.01.0003 Faltwand, HGR3/NGR3 3880*2800mm Faltwand wie zuvor beschrieben Maße: B x H 3880 mm x 2800 mm Einbauort: OG HGR3/NGR3 1 St 23.01.0004 Faltwand, HGR4/ NGR4 5000*2750mm Faltwand wie zuvor beschrieben Maße: B x H 5000 mm x 2750 mm Einbauort: OG HGR4/ NGR4 1 St 23.01.0005 Faltwand, HGR5/ NGR5 3305*2750mm Faltwand wie zuvor beschrieben Maße: B x H 3305 mm x 2750 mm Einbauort: OG HGR5/ NGR5 1 St 23.01.0006 Faltwand, HGR6/NGR6 4230*2750mm Faltwand wie zuvor beschrieben Maße: B x H 4230 mm x 2750 mm Einbauort: OG HGR6/ NGR6 St

Stand: 18.05.2022 5 von 7

14542 Werder/Havel Kugelweg 16 Tel: (03327) 66317-0 Fax: (03327) 66317-28 LEISTUNGSVERZEICHNIS Projekt: 911 Neubau Kita Stahnsdorf Los Faltwände 23 01 Faltwände Ausgabeumfang: Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag 23.01.0007 Faltwand, HGR7/ NGR7 3900*2750mm Faltwand wie zuvor beschrieben Maße: B x H 3900 mm x 2750 mm Einbauor: OG HGR 7 / NGR 7 St 23.01.0008 Faltwand, HGR8/ NGR8 4280*2750mm Faltwand wie zuvor beschrieben Maße: B x H 4280 mm x 2750 mm Einbauort: OG HGR8/ NGR8 St 1 23.01.0009 Faltwand, HGR9/ NGR9 6020*2750mm Faltwand wie zuvor beschrieben Maße: B x H 6020 mm x 2750 mm Einauort: OG HGR9/ NGR9 1 St Eventualpos. ohne GP 23.01.0010 Zulage Oberfläche HPL Oberflächenbeschichtung alternativ für alle Faltwandanlagen Oberfläche Schichtstoff HPL 0,8 mm Hersteller: Resopal Decor: Snow White ähnl. RAL 9003 Decor-No.: 9417-60 **Texture: Matte** Gesamtfläche ca. 220m² (zweiseitig) 220,00 m² **NEP** Eventualpos. ohne GP 23.01.0011 Blindzylinder Blindzylinder passend für Faltwandanlage liefern und montieren 9 St **NEP** 23.01 **Faltwände** Summe:

Stand: 18.05.2022 6 von 7

Planungs- und Ingenieurbüro DiplIng. Wolfgang Kagel 14542 Werder/Havel Kugelweg 16 T			gel Tel: (03327) 66317-0	Fax: (03327) 66317-28					
LEISTUNGSVERZEICHNIS									
Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf							
	23	Los Faltwände							
Ausgabeun	nfang:			Gesamtbetrag					
Ordnungsz	ahl			in EUR					
Zusamm	enstellung								
23.01	Faltwände								
23	Summe								

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Los Faltwände

Stand: 18.05.2022 7 von 7