

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. :

Bauvorhaben : Neubau einer Kindertagesstätte
Dahlienweg 22
14532 Stahnsdorf

Auftraggeber : Gemeinde Stahnsdorf
Annastraße 3
14532 Stahnsdorf

Leistungsumfang : Los 18b Sanitärausstattung

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : -

Angebotsabgabe / Fristen : siehe Fristen Vergabemarktplatz

Bieter:

.....

.....

.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% **MWSt :** EUR

Angebotssumme brutto : EUR

=====

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 911 Neubau Kita Stahnsdorf

Umfang: Los 18b Sanitärausstattung

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Ebene	Seite
--------------	-------	-------

17	Los 18b Sanitärausstattung	3
----	----------------------------	---

17.01	Sanitärausstattung	3
-------	--------------------	---

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 911 Neubau Kita Stahnsdorf
17 Los 18b Sanitärausstattung

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

17 Los 18b Sanitärausstattung

Die Gemeinde Stahnsdorf errichtet eine Kindertagesstätte auf einem Grundstück am Dahlienweg in 14532 Stahnsdorf.

Für das Gebiet gelten die Vorgaben des Bebauungsplanes 17 " Gebiet südlich der Blumensiedlung an der Hortensienstraße".

Auf dem unbebauten Grundstück (derzeit Grünfläche/Grasland) , bestehend aus 3 Flurstücken, entsteht ein zweigeschossiges Massivgebäude in den Abmessungen von ca. 30 x 43m zuzüglich Spielplatz-, Stellplatz- und Wirtschaftsflächen.

Der Baustellenverkehr soll ausschließlich von der L 77n über Gladiolenweg und einer befestigten Baustraße erfolgen. Die Befahrung der Straßen der Blumensiedlung, mit Baufahrzeugen, ist untersagt.

Befahrbarkeit und Logistik für die Baustellen- und Lieferfahrzeuge ist eigenverantwortlich durch die Auftragnehmer zu prüfen/auszuwählen und zu koordinieren.

Baustrom und Bauwasser werden durch den AG zur Verfügung gestellt.

Für die Beteiligung an Medienverbräuchen und Versicherung werden folgende pauschalen Abzüge in Prozent vereinbart.

Anteil Bauwasser	0,20% der Abrechnungssumme
Anteil Baustrom	0,30% der Abrechnungssumme
Anteil Bauwesenversicherung	0,40% der Abrechnungssumme

Sicherheitseinbehalt	3,00% der Auftragssumme
----------------------	-------------------------

Gewährleistungseinbehalt	3,00% der Abrechnungssumme
--------------------------	----------------------------

Sicherheits- und Gewährleistungseinbehalte können durch Bürgschaften ausgelöst werden.

Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle:

Die Baustelle ist fortlaufend sauber zu halten.

Material und verwendbare Materialreste sind geordnet zu lagern.

Das Anlegen von Schutthaufen, Materialrestanhäufungen und Verpackungsablagen ist untersagt.

Alle Arbeitskräfte sind über die eigenverantwortliche Entsorgung von Getränke- und Essenverpackungen eindrücklich zu belehren.

Bei Zuwiderhandlungen behält sich der AG vor, Reinigungen durch Dritte, mit Kostenumlage auf den Verursacher, vorzunehmen.

17.01 Sanitärausstattung**Ausführungsüberschrift 0120****Sanitärausstattung****Ausführungsbeschreibung****Sanitärausstattung**

Mit den nachfolgend bechriebenen Leistungen soll ein farblich und funktional geplantes und mit dem AG abgestimmtes Ausstattungssystem angeboten und ausgeführt werden.

Alternativ zu den benannten Leitprodukten und Farbgebungen können auch gleichwertige System/ Produkte angeboten werden.

Ein Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Bieter mit Angebotsabgabe vorzulegen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los 18b Sanitärausstattung
	01	Sanitärausstattung

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

17.01.0001 Wickelkommode, Sanitär 1

Wickelstation Sanitär 1 bestehend aus:
 Korpus aus 13 mm HP L, Farbe Weiß
 Auflage, Fronten, Drehtür und Blenden aus 13 mm HP L,
 Farbe Limonengrün
 Auflage HPL-Vollkernplatte, 800 mm tief
 1x Unterschrank 600 mm
 aus 13 mm HPL-Vollkernplatte, 704 mm hoch, 770 mm tief
 mit einer rollbaren Einschubtreppe, Farbe Grau, links +
 rechts an der Treppe je 1x Alu-Bügelgriff als Handlauf
 vorne eine Drehtür mit Nylon- Bügelgriff, nicht abschließbar
 2x Unterschrank 600 mm
 aus 13 mm HPL-Vollkernplatte, 704 mm hoch, 770 mm tief,
 Rückwand 3 mm HPL
 mit je 4 Schubladen, inklusive Kreuzteilung
 Rollschubführungen mit Soft-Close-Dämpfung;
 Nylon-Bügelgriff, nicht abschließbar
 1x Unterschrank 400 mm
 aus 13 mm HPL-Vollkernplatte, 704 mm hoch, 770 mm tief,
 Rückwand 3 mm HPL
 mit 4 Schubladen
 Nylon-Bügelgriff, nicht abschließbar
 auf Kunststoffsockelfüße H = 120 mm
 Sockelblenden aus 13 mm HPL, 120 mm hoch
 2x Wickelaufgabe 770 mm tief, 770 mm breit, abwaschbarer,
 Farbe Grau
 Abmessung: ca. B 220 x H 85 x T 80 cm

Leitmotiv: Kemmlit, Typ Bambino

Ausführung siehe Anlage Wickelkommode Sanitär 1 + 2,
Blatt Nr. WSK 1 vom 11.06.2021

Inkl. Lieferung, Montage und Aufstellung im Sanitärraum 1

angeb. Fabrikat: _____

1 St

17.01.0002 Passleisten

Passelemente Wickelanlage aus 13 mm HPL,
 Farbe Limonengrün
 als Ausgleich des Abstands zwischen Wand und
 Wickelanlage;

4,000 lfdm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los 18b Sanitärausstattung
	01	Sanitärausstattung

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Eventualpos. ohne GP17.01.0003 **Abrollschutz**

Abrollschutz H = 200 mm aus 13 mm HPL Vollkernplatte
Farbe Limonengrün

4,000 lfdm

NEP17.01.0004 **Wickelkommode, Sanitär 2**

Wickelstation Sanitär 2 bestehend aus:

Korpus aus 13 mm HP L, Farbe Weiß

Auflage, Fronten, Drehtür und Blenden aus 13 mm HP L,
Farbe Blau

Auflage HPL-Vollkernplatte, 800 mm tief

1x Unterschrank 600 mm

aus 13 mm HPL-Vollkernplatte, 704 mm hoch, 770 mm tief
mit einer rollbaren Einschubtreppe, Farbe Grau, links +

rechts an der Treppe je 1x Alu-Bügelgriff als Handlauf

vorne eine Drehtür mit Nylon- Bügelgriff, nicht abschließbar

2x Unterschrank 200 mm

aus 13 mm HPL-Vollkernplatte, 704 mm hoch, 770 mm tief,
Rückwand 3 mm HPL

mit je 4 Schubläden, inklusive 1x Unterteilung je Fach,

Rollschubführungen mit Soft-Close-Dämpfung;

Nylon-Bügelgriff, nicht abschließbar

1x Unterschrank 1000 mm

aus 13 mm HPL-Vollkernplatte, 704 mm hoch, 770 mm tief,
Rückwand 3 mm HPL

mit 4 Schubläden, inklusive Kreuzteilung,

Rollschubführungen mit Soft-Close-Dämpfung;

Nylon-Bügelgriff, nicht abschließbar

auf Kunststoffsockelfüße H = 120 mm

Sockelblenden aus 13 mm HPL, 120 mm hoch

1x breite Blende im oberen Bereich der Wanne;

1x Säuglingspflegebecken, Mineralwerkstoff, 12 mm stark;
weiß;

innen: ca. L 70 x H 30 x B 30-40 cm

außen: ca. L 80 x H 30 x 50 cm

2x Wickelaufgabe 770 mm tief, 770 mm breit, abwaschbarer,
Farbe Grau

Abmessung: ca. B 220 x H 85 x T 80 cm

Leitmotiv: Kemmlit, Typ Bambino

Ausführung siehe Anlage Wickelkommode Sanitär 1 + 2,
Blatt Nr. WSK 1 vom 11.06.2021

Inkl. Lieferung, Montage und Aufstellung im Sanitärraum 2

angeb. Fabrikat: _____

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los 18b Sanitärausstattung
	01	Sanitärausstattung

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

17.01.0005 **Passleisten**

Passelemente Wickelanlage aus 13 mm HPL,
Farbe Blau
als Ausgleich des Abstands zwischen Wand und
Wickelanlage;

3,800 lfdm

Eventualpos. ohne GP17.01.0006 **Abrollschutz**

Abrollschutz H = 200 mm aus 13 mm HPL Vollkernplatte
Farbe Blau

3,800 lfdm

NEP17.01.0007 **klappbare Wickelstation**

Klappbare Wickelstation:
Breite: 780 mm
Höhe: 420 mm
Tiefe geschlossen: 200 mm
Gewicht: ca. 15 kg
max. Belastbarkeit 50 kg
Material: hochwertiges Formholz mit einer Multiplex HPL-
Beschichtung
Farbe: weiß
inkl. Befestigungsmaterial einschließlich Metallschiene
und Sicherungsschrauben
Produktpflege: wasserfest, desinfektionsmittelbeständig,
reinigungsfreundlich
erforderlich TÜV-Zertifizierung und GS-Zertifizierung
klappbare Wickelregal mit einer wartungsfreien
Klappbremse, die das ruckartige Herabfallen der
Wickelplatte verhindert.
Wickelauflage aus PU-Leder (PVC-frei, fett- und
ölbeständig), Farbe grau
Montageort: barrierefreies WC EG

Leitmotiv Kemmlit Almeria

Inkl. Lieferung, Montage und Aufstellung im barrierefreies
WC im EG

angeb. Fabrikat: _____

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los 18b Sanitärausstattung
	01	Sanitärausstattung

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Grundposition 073.017.01.0008 **Wickelliege, elektrisch**

Kinder-Wickelliege, elektrisch
 Elektromotorisch höhenverstellbar, Motorbedienung
 standardmäßig durch Fußschalter
 Höhenverstelldauer von min. nach max.: 21 sec.
 Gestellform: Scherengestell (Lotrecht)
 Füße: stationär (ohne Rollen)
 Gestellmaterial: Stahl beschichtet
 Farbe: Metallgestell silber (RAL 9006) pulverbeschichtet
 Liegefläche: 1-teilig,
 Polsterbasis: mehrfach verleimte, hochfeste
 Schichtholzplatte
 Polsterteilstärke: 60 mm
 Phthalatfrei
 Belastbarkeit: 250 kg (entsprechend IEC 60601 mit 4-facher
 statischer Last geprüft)
 Elektrische Höhenverstellung: 480 mm bis 920 mm,
 Aufstiegshöhe (Barrierefrei)
 Stabiler AC-Motor mit 8000N Hubkraft (Fabr. Hanning)
 inkl. Erstprüfung der Liege (BGV A3 / EC 62353 (VDE 0751-
 1) / DIN EN 60601-1) nach Lieferung – bei äußerlicher
 Unversehrtheit des Motors – nach 4 Jahren.
 Prüfplakette auf dem Motor
 Abmessung: Länge: 1400 mm, Breite: 650 mm,
 Höhenverstellung: Motorisch: 480 – 920 mm
 Anschlußwerte Elektromotor: 230V AC – 50/60Hz, 470W,
 2,0A
 Schutzklasse II, IP 44 mit Thermosicherung bei Überlast
 Netzanschlußkabel: 4 m
 kein Trafoteil
 inkl. Polsterschutzmatte mit 3seitiger Aufkantung
 Material: Weich und dehnfähig, lichtecht (Stufe 6),
 pflegeleicht, abriebfest, langlebig, reißfest
 Reinigung: leicht zu reinigen,
 Beständigkeit: öl- & fettbeständig, phthalatfrei,
 desinfektionsmittelbeständig, schweiß-, urin- & blutbeständig.
 Farbe nach Farbkarte Hersteller

Leitprodukt: Kinder Behandlungsliege, Wickelliege mit
 Polsterumkantung von medizina

Inkl. Lieferung, Montage und Aufstellung im barrierefreies
 WC im OG

angeb. Fabrikat: _____

1	St	_____	_____
---	----	-------	-------

Alternativposition .17.01.0009 **Rädergestell**

Wickelliege, elektrisch

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los 18b Sanitärausstattung
	01	Sanitärausstattung

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
mit Laufrollen, Rädergestell mit Zentralfeststellsystem	4	St	_____	NEP

Ausführungsüberschrift 0121**Trockenbauabdeckung****Ausführungsbeschreibung****Trockenbauabdeckung**

Trockenbauabdeckung aus
HPL-Platte, 13 mm als obere Blende auf GK Koffer liefern
und montieren.
verdeckte Befestigung

17.01.0010 Trockenbauabdeckung, Sanitär 1

Sanitär 1 HPL-Blende

lxb 2100 x 250 mm, Farbe nach Farbkarte Hersteller

lxb 3600 x 200 mm, Farbe nach Farbkarte Hersteller

lxb 1050 x 150 mm, Farbe nach Farbkarte Hersteller

lxb 1080 x 120 mm, Farbe nach Farbkarte Hersteller

1 St

17.01.0011 Trockenbauabdeckung, Sanitär 2

Sanitär 2 HPL-Blende

lxb 2150 x 120 mm, Farbe nach Farbkarte Hersteller

lxb 800 x 120 mm, Farbe nach Farbkarte Hersteller

Mittelblock als T-Blende aus ein Stück

lxb 1150 x 100 mm + 1450 x 250 mm, Farbe nach Farbkarte
des Herstellers

1 St

17.01.0012 Trockenbauabdeckung, Sanitär 3A

Sanitär 3A HPL-Blende

lxb 1900 x 200 mm, Farbe nach Farbkarte Hersteller

1 St

17.01.0013 Trockenbauabdeckung, Sanitär 3B

Sanitär 3B HPL-Blende

lxb 3300 x 200 mm, Farbe nach Farbkarte Hersteller

Mittelblock als T-Blende aus ein Stück

lxb 1150 x 200 mm + 1420 x 250 mm, Farbe nach Farbkarte
Hersteller

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los 18b Sanitärausstattung
	01	Sanitärausstattung

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

17.01.0014 Trockenbauabdeckung, Sanitär 4

Sanitär 4 HPL-Blende

lxb 1760 x 200 mm, Farbe nach Farbkarte Hersteller

lxb 1670 x 200 mm, Farbe nach Farbkarte Hersteller

lxb 1670 x 200 mm, Farbe nach Farbkarte Hersteller

Mittelblock als T-Blende aus ein Stück

lxb 1200 x 200 mm + 1830 x 250 mm, Farbe nach Farbkarte

Hersteller

1 St

17.01.0015 Trockenbauabdeckung, Sanitär 5

Sanitär 5 HPL-Blende

lxb 2500 x 200 mm, Farbe nach Farbkarte Hersteller

lxb 2400 x 200 mm, Farbe nach Farbkarte Hersteller

1 St

Ausführungsüberschrift 0122**Zahnbecherleiste****Ausführungsbeschreibung****Zahnputzbecherleiste**

Zahnputzbecherleiste aus 13 mm HPL-Vollkernplatten,
L-förmig verschraubt,
alle Ecken sind im Radius von 10 mm zur Vermeidung von
Verletzungen gerundet.

Farbe nach Farbkarte

Dreifachhaken und Zahnputzbecher bilden jeweils ein
Farbpaar

Ablagen zur Wandmontage

sichtbare Schrauben incl. Schraubenabdeckungen

Gesamttiefe: 160 mm

Gesamthöhe: 80 mm

Länge aus einem Stück: ≤ 2.500 mm

bei Längen größer 2.500 mm symmetrische Aufteilung zur
Gesamtlänge**inkl. Bohrung passend für Zahnputzbecher mit Ø 60 mm
bzw. 53 mm****Leitprodukt Zahnputzbecher: HEWI**

Inkl. Lieferung und Montage

angeb. Fabrikat: _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los 18b Sanitärausstattung
	01	Sanitärausstattung

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

17.01.0016 Zahnputzbecherleiste, Sanitär 1

Zahnputzbecherleiste Sanitär 1
Farbe nach Farbkarte Hersteller
Länge ca. 4,65 m, mittiger Stoß der ZP-Leiste
mit 30 Bohrung für Zahnputzbecher, Abstand 150 mm, mit
30-Dreifachhaken

4,650 lfdm

17.01.0017 Zahnputzbecherleiste, Sanitär 2

Zahnputzbecherleiste Sanitär 2
Farbe nach Farbkarte Hersteller
1 x Länge ca. 0,90 m mit 5 Bohrungen für Zahnputzbecher
1 x Länge ca. 1,65 m mit 10 Bohrungen für Zahnputzbecher
Abstand 150 mm, mit 1 x 5, 1 x 10 -Dreifachhaken

2,550 lfdm

17.01.0018 Zahnputzbecherleiste, Sanitär 3A

Zahnputzbecherleiste Sanitär 3A
Farbe nach Farbkarte Hersteller
L-Winkel auf Gehrung mit Abstand im Stoßbereich
1 x Länge ca. 2,10 m mit 12 Bohrungen für Zahnputzbecher
1 x Länge ca. 1,20 m mit 6 Bohrungen für Zahnputzbecher
Abstand 150 mm, mit 1 x 12, 1 x 6 -Dreifachhaken

3,300 lfdm

17.01.0019 Zahnputzbecherleiste, Sanitär 3B

Zahnputzbecherleiste Sanitär 3B
Farbe nach Farbkarte Hersteller
1 x Länge ca. 4,50 m mit 28 Bohrungen für Zahnputzbecher
1 x Länge ca. 1,50 m mit 8 Bohrungen für Zahnputzbecher
Abstand 150 mm, mit 1 x 28, 1 x 8 -Dreifachhaken

5,000 lfdm

17.01.0020 Zahnputzbecherleiste, Sanitär 4

Zahnputzbecherleiste Sanitär 4
Farbe nach Farbkarte Hersteller
1 x Länge ca. 3,00 m mit 18 Bohrungen für Zahnputzbecher
1 x Länge ca. 3,00 m mit 18 Bohrungen für Zahnputzbecher
Abstand 150 mm, mit 2 x 18 -Dreifachhaken

6,000 lfdm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los 18b Sanitärausstattung
	01	Sanitärausstattung

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

17.01.0021 Zahnputzbecherleiste, Sanitär 5

Zahnputzbecherleiste Sanitär 5
 Farbe nach Farbkarte Hersteller
 1 x Länge ca. 2,40 m mit 14 Bohrungen für Zahnputzbecher
 1 x Länge ca. 0,90 m mit 4 Bohrungen für Zahnputzbecher
 Abstand 150 mm, mit 1 x 18 -Dreifachhaken

3,300 lfdm

17.01.0022 Zahnputzbecher, unterschiedl. Farben

Liefen von Zahnputzbecher aus hochwertigem Polyamid
 nach Farbtabelle des Herstellers
 Dreifachhaken und Zahnputzbecher bilden jeweils ein
 Farbpaar
 Farbe: nach Farbkarte Hersteller
 Lieferung in unterschiedlichen Farben nach Wahl des AG

Sanitär 1 - 30 x Zahnputzbecher,
 Sanitär 2 - 15 x Zahnputzbecher,
 Sanitär 3A - 18 x Zahnputzbecher,
 Sanitär 3B - 36 x Zahnputzbecher,
 Sanitär 4 - 36 x Zahnputzbecher,
 Sanitär 5 - 18 Zahnputzbecher,

Leitprodukt: HEWI

angeb. Fabrikat: _____

153 St

17.01.0023 Dreifachhaken, unterschiedl. Farben

- I Liefen und Montage von Dreifachhaken
- I drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten
 dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen
 Utensilien
 Durchmesser Rosette 50 mm
 70 mm hoch
 aus hochglänzendem Polyamid
 Dreifachhaken und Zahnputzbecher bilden jeweils ein
 Farbpaar
 Farbe: nach Farbkarte Hersteller
 Lieferung in unterschiedliche Farben nach Wahl des AG

Sanitär 1 - 30 x Dreifachhaken,
 Sanitär 2 - 15 x Dreifachhaken,
 Sanitär 3A - 18 x Dreifachhaken,
 Sanitär 3B - 36 x Dreifachhaken,
 Sanitär 4 - 36 x Dreifachhaken,
 Sanitär 5 - 18 Dreifachhaken,

Leitprodukt: HEWI

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los 18b Sanitärausstattung
	01	Sanitärausstattung

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

angeb. Fabrikat: _____

153

St

Ausführungsüberschrift 0123**Zahnputzbecherleiste****Ausführungsbeschreibung****Zahnputzbecherleiste**

Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Plätze
 Halter aus hochwertigem Polyamid gemäß Farbkarte des Herstellers
 Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche: weiß, seidig glänzend, mit leichter Struktur
 Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm
 max. statische Belastung 20 kg
 nachrüstbar
 630 mm breit (Achismaß 600 mm), 152 mm hoch, 132 mm tief
 Dreifachhaken aus hochwertigem Polyamid nach Farbtabelle des Herstellers

Leitartikel: HEWI 800.03.402

Inkl. passendem Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Plätze
 Maße: 608 mm breit, 152 mm hoch, 132 mm tief

Leitartikel: HEWI 800.03.412

Inkl. Lieferung und Montage

angeb. Fabrikat: _____

Eventualpos. ohne GP

17.01.0024

Zahnputzbecherleiste

Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Plätze
 Farbe nach Farbkarte Hersteller
 Anzahl der Plätze Sanitär 1 - 4 Stück
 Anzahl der Plätze Sanitär 2 - 2
 Anzahl der Plätze Sanitär 3A - 3
 Anzahl der Plätze Sanitär 3B - 5
 Anzahl der Plätze Sanitär 4 - 5
 Anzahl der Plätze Sanitär 5 - 3

22

St

NEP

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los 18b Sanitärausstattung
	01	Sanitärausstattung

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

	Eventualpos. ohne GP			
17.01.0025	Zahnputzbecherleiste, Erweiterung			
	Erweiterung Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Plätze			
	Farbe nach Farbkarte Hersteller			
	Anzahl der Plätze Sanitär 1 - 4			
	Anzahl der Plätze Sanitär 2 - 2			
	Anzahl der Plätze Sanitär 3A - 2			
	Anzahl der Plätze Sanitär 3B - 4			
	Anzahl der Plätze Sanitär 4 - 4			
	Anzahl der Plätze Sanitär 5 - 2			
	18	St	_____	NEP
17.01.0026	Erkennungssticker			
	Lieferung von Erkennungsbilder selbstklebend			
	6 Bögen je 30 Motive oder Blanko zum Beschriften nach Wahl des AG			
	1	psch	_____	_____
17.01.0027	Doppelhaken			
	Doppelhaken mit Befestigungsrosette verdeckte Befestigung/Verschraubung			
	45 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm			
	aus hochwertigen Edelstahl mit matt geschliffener Oberfläche			
	Inkl. Lieferung, Montage nach Angabe des AG in			
	Sanitär 1, 2 , 3A, 3B, 4, 5, Therapieraum 1, WC 1, WC-H, WC-D, beh WC EG, beh WC OG, PMR EG, PMR OG, WM-Raum, WC 3, WC 4 = jeweils 1 Stück			
	angeb. Fabrikat: _____			
	17	St	_____	_____
17.01.0028	Haltegriff, Sanitär 1			
	Haltegriff aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche: matt geschliffen			
	Enden im rechten Winkel abgebogene Stange dient zum Festhalten und Abstützen			
	Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten			
	Achismaß 500 mm			

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los 18b Sanitärausstattung
	01	Sanitärausstattung

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

passend zur Handtuchhalterstange

Montageort: in Duschbereich EG Sanitärraum

Inkl. Lieferung und Montage

angeb. Fabrikat: _____

1 St

17.01.0029 Handtuchhalter, Sanitär 1

Handtuchhalterstange aus hochwertigem Edelstahl,
Oberfläche: matt geschliffen
Enden im rechten Winkel abgeboogene Stange mit
Befestigungsrosetten
Montage an der Wand mit wandspezifischem
Befestigungsmaterial und Rosetten
Achismaß 100 cm
passend zum Haltegriff

Montageort: vor Duschbereich EG Sanitärraum 1

Inkl. Lieferung und Montage

angeb. Fabrikat: _____

1 St

17.01.0030 WC-Papierrollenhalter für Kinder

WC-Papierrollenhalter für Kinderbäder
Farbe grau
aus hochwertigem Nylon
verdeckte Befestigung
umweltfreundlich
bruchsicher, robust, temperaturbeständig
beständig für Chemikalien, Reinigungs- und
Desinfektionsmittel

Leitprodukt: Kemmlit

Inkl. Lieferung und Montage in den Kinder-Sanitärräumen
nach Angabe des AG
Anzahl 7 Stück im EG, 16 Stück im OG

angeb. Fabrikat: _____

23 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los 18b Sanitärausstattung
	01	Sanitärausstattung

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

17.01.0031 WC-Bürste mit Halterung (bodenfrei) für Kinder

WC-Bürste mit Halterung (bodenfrei) für Kinderbäder

Farbe Grau

Oberfläche glatte hochglänzend

hohe Abriebfestigkeit

beständig gegen Chemikalien, Reinigungs- und

Desinfektionsmittel

bruchsicher

robust

temperaturbeständig

umweltfreundlich

lichtecht

recyclebar

keine elektronische Aufladung

verdeckte Befestigung

inkl. Lieferung und Befestigungsmaterial

Leitprodukt: Kemmlit

Inkl. Lieferung und Montage in den Kinder-Sanitarräumen

nach Angabe des AG

Anzahl 7 Stück im EG, 16 Stück im OG

angeb. Fabrikat: _____

23 St

17.01.0032 Eventualpos. ohne GP WC-Papierrollenhalter

WC-Papierrollenhalter aus hochwertiges Edelstahl fein matt

Abmessung: bxh 130 x 100 mm, tiefe 40 mm

unsichtbare Verschraubung

rostfrei

inkl. Befestigungsmaterial

Leitprodukt: Kemmlit

Inkl. Lieferung und Montage in den Sanitarräumen nach

Angabe des AG

angeb. Fabrikat: _____

7 St

NEP

17.01.0033 WC-Bürste mit Halterung (bodenfrei)

WC-Bürste mit Halterung (bodenfrei) aus hochwertiges

Edelstahl fein matt

hohe Beständigkeit gegen atmosphärische Korrosion

unsichtbare Verschraubung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los 18b Sanitärausstattung
	01	Sanitärausstattung

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

inkl. Befestigungsmaterial

Leitprodukt: Kemmlit

Inkl. Lieferung und Montage in den Sanitärräumen nach Angabe des AG

angeb. Fabrikat: _____

7 St

17.01.0034 Gerätehalterleiste für Reinigungsutensilien

Gerätehalteleiste für Reinigungsutensilien
 Gerätehalter mit 4 Klammern und 3 Haken
 Halter auf Schiene, variabel verschiebbar
 Endlosschiene
 Erweiterbar mit losen Gerätehaltern, Universalhaltern und
 Lagersichtboxen
 Material: Aluminiumleiste mit Klemmhaltern aus verzinktem
 Federstahl und Kunststoffrollen
 Farbe: silber, schwarz
 Maße (BxHxT): 53 x 12 x 5 cm
 Ausführung: Wandleiste zum Schrauben inklusive Montage-
 Set.

Montageort: PMR EG und OG sowie im HM-Raum

Inkl. Lieferung und Montage nach Angabe des AG

angeb. Fabrikat: _____

3 St

17.01.0035 Wärmelampe für Wickelkommode

Heizstrahler zur Wandmontage,
 2 Heizstufen (400 und 800 W),
 3 Schaltstufen
 Neigung bis 50°
 Timer,
 Farbe Weiß/Grau
 Material Metall / Kunststoff
 Abmessung bxhxt 53x22x10 cm
 geprüft nach Medizinstandard

Leitprodukt: ReeR Wickeltischstrahler FeelWell

Montageort: Sanitär 1 und 2

Inkl. Lieferung und Montage über die Wickelkommoden

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los 18b Sanitärausstattung
	01	Sanitärausstattung

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

angeb. Fabrikat: _____

2 St

Grundposition 074.0

17.01.0036

Töpfchenregal

Korpus aus 13 mm HPL, Farbe nach Farbkarte Hersteller
 3 Fächer zur Aufbewahrung und Lagerung der Töpfchen
 bestehend aus jeweils 2 Regalstangen aus Aluminium in
 einen Abstand (ca. 30 - 35 cm)
 passend für Töpfchen bis Ø 26 cm,
 untere Boden aus 13 mm HPL als schräge Abtropffläche
 bzw. Abtropfstopp, der abtropfendes Wasser in einen
 Wasserauffang leitet
 Wasserauffang aus Stahl, lackiert in Farbe nach Farbkarte
 Hersteller, leicht zu reinigen

Töpfchenregal Sanitär 1 für bis zu 10 Töpfchen
 Abmessungen: B/H/T ca. 120 x 100 x 50 cm

Töpfchenregal Sanitär 2 für bis zu 6 Töpfchen
 Abmessungen: B/H/T ca. 60 x 100 x 50 cm

Inkl. Lieferung und Montage im Sanitärraum 1 und 2 nach
 Angabe des AG

angeb. Fabrikat: _____

2 St

Alternativposition .

17.01.0037

Töpfchenregal

Korpus aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, Farbe
 nach Farbkarte Hersteller
 2 bis 4 Fächer zur Aufbewahrung und Lagerung der
 Töpfchen bestehend aus jeweils 2 Regalstangen aus
 Aluminium in einen Abstand passend für Töpfchen bis Ø 26
 cm
 untere Boden als schräge Abtropffläche bzw. Abtropfstopp
 mit Linoleum (weiß) belegt, der abtropfendes Wasser in
 einen Wasserauffang leitet
 Wasserauffang aus Stahl, lackiert in Weißaluminium (RAL
 9006), leicht zu reinigen
 Lagerung von bis zu 12 Baby-Töpfchen
 Abmessungen: B/H/T 120 x 135 x 50 cm

Leitprodukt: kita-ausstatter

Inkl. Lieferung und Montage im Sanitärraum 1 und 2 nach
 Angabe des AG

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los 18b Sanitärausstattung
	01	Sanitärausstattung

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

angeb. Fabrikat:_____

2	St	_____	NEP
---	----	-------	------------

17.01.0038 Stiefelregal, EG

Stiefelregal bestehend aus:
 Seiten-, Zwischen und Rückwand aus 13 mm HPL;
 Schutzleisten an der Rückwand;
 2 Haltestangen Stahl pulverbeschichtet grau oder
 Aluminium;
 in Wandnische eingepasst
 Platz für ca. 45 Stiefelpaare
 Länge: ca. 5,25 m
 Farbe nach Farbkarte Hersteller

Inkl. Lieferung und Montage in der Halle im EG nach Angabe
 des AG

angeb. Fabrikat:_____

1	St	_____	_____
---	----	-------	-------

17.01.0039 Stiefelregal, OG

Stiefelregal bestehend aus:
 Seiten-, Zwischen- und Rückwand aus 13 mm HPL;
 Schutzleisten an der Rückwand;
 3 Haltestangen Stahl pulverbeschichtet grau oder
 Aluminium;
 in Wandnische eingepasst
 Platz für ca. 90 Stiefelpaare
 Länge: ca. 5,25 m
 Farbe nach Farbkarte Hersteller

Inkl. Lieferung und Montage in der Halle im OG nach Angabe
 des AG

angeb. Fabrikat:_____

1	St	_____	_____
---	----	-------	-------

17.01 Sanitärausstattung**Summe:** _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 911 Neubau Kita Stahnsdorf
17 Los 18b Sanitärausstattung

Ausgabebumfang: Gesamtbetrag
Ordnungszahl in EUR

Zusammenstellung

17.01	Sanitärausstattung	_____
17	Summe	_____
	+ 19 % MwSt.	_____
	Bruttosumme Los 18b Sanitärausstattung	=====