

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Bauvorhaben : Neubau einer Kindertagesstätte
Dahlienweg 22
14532 Stahnsdorf

Bauherr : Gemeinde Stahnsdorf
Annastraße 3
14532 Stahnsdorf

Leistungsumfang : Los Fliesen- und Plattenarbeiten

Angebotssumme netto : EUR

Angebotssumme brutto : EUR

geprüfte Summe brutto: EUR

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 911 Neubau Kita Stahnsdorf
Umfang: Los Fliesen- und Plattenarbeiten

Ausgabeumfang:
OZ Ebene

Seite

17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten	3
17.1	Wand- und Bodenfliesen	3
17.2	Treppenbelag außen	45
17.3	Außenbelag auf Stelzlager	49
17.4	Sonstiges	52

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 911 Neubau Kita Stahnsdorf
17 Los Fliesen- und Plattenarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

17 Los Fliesen- und Plattenarbeiten

Die Gemeinde Stahnsdorf errichtet eine neue Kindertagesstätte auf einem Grundstück am Dahlienweg in 14532 Stahnsdorf.

Für das Gebiet gelten die Vorgaben des Bebauungsplanes 17 "Gebiet südlich der Blumensiedlung an der Hortensienstraße".

Der Baustellenverkehr soll ausschließlich von der L 77n über Gladiolenweg und einer befestigten Baustraße erfolgen. Die Befahrung der Straßen der Blumensiedlung, mit Baufahrzeugen, ist untersagt.

Befahrbarkeit und Logistik für die Baustellen- und Lieferfahrzeuge ist eigenverantwortlich durch die Auftragnehmer zu prüfen/auszuwählen und zu koordinieren.

Baustrom und Bauwasser werden durch den AG zur Verfügung gestellt.

Für die Beteiligung an Medienverbräuchen und Versicherung werden folgende pauschalen Abzüge in Prozent vereinbart.

Anteil Bauwasser	0,20% der Abrechnungssumme
Anteil Baustrom	0,30% der Abrechnungssumme
Anteil Bauwesenversicherung	0,40% der Abrechnungssumme

Sicherheitseinbehalt	3,00% der Auftragssumme
----------------------	-------------------------

Gewährleistungseinbehalt	3,00% der Abrechnungssumme
--------------------------	----------------------------

Sicherheits- und Gewährleistungseinbehalte können durch Bürgschaften ausgelöst werden.

Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle:

Die Baustelle ist fortlaufend sauber zu halten.

Material und verwendbare Materialreste sind geordnet zu lagern.

Das Anlegen von Schutthaufen, Materialrestanhäufungen und Verpackungsablagen ist untersagt.

Alle Arbeitskräfte sind über die eigenverantwortliche Entsorgung von Getränke- und Essenverpackungen eindrucklich zu belehren.

Bei Zuwiderhandlungen behält sich der AG vor, Reinigungen durch Dritte, mit Kostenumlage auf den Verursacher, vorzunehmen.

17.1 Wand- und Bodenfliesen

Die nachfolgend beschriebenen Fliesenbeläge wurden hinsichtlich Farbauswahl, Formaten und Kombinationen detailliert geplant und mit den Nutzern raum-/bereichsweise abgestimmt.

Als Orientierung werden folgende Fliesen und Formate aus der KERANA Kollektion benannt:

1. Kerana Bodenfliese grau-marmolier 60 x 60cm R 10
2. Kerana Bodenfliese hellgrau 60 x 60cm R 10
3. Kerana Bodenfliese (RAKO) turquoise 10 x 10 cm (Dusche und Einleger)
4. Kerana Bodenfliese (RAKO) turquoise 5 x 5 cm (Dusche)
5. Kerana Wandfliese (RAKO) turquoise 15 x 15 cm
6. Kerana Wandfliese (RAKO) weiß 15 x 15 cm
7. Kerana Wandfliese (RAKO) gelb-grün 15 x 15 cm
8. Kerana Wandfliese (RAKO) orange 15 x 15 cm
9. Kerana Wandfliese (RAKO) limone 15 x 15 cm
10. Kerana Wandfliese (RAKO) Hasen-Play 40 x 20 cm
11. Kerana Wandfliese (RAKO) weiß 60 x 30 cm

angebot. Produkte /Fabrikate:

zu 1.....

zu 2.....

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

zu 3.....

zu 4.....

zu 5.....

zu 6.....

zu 7.....

zu 8.....

zu 9.....

zu 10.....

zu 11.....

Verfugung Wandfläche: silbergrau

Verfugung Bodenfläche grau, teilflächig Epoxidharzverfugung

Die Gestaltung, speziell der Wandflächen erfolgt in Belagskombinationen aus verschiedenen Farben und Formaten in Teilflächen zur bewussten Hervorhebung von Objektstandorten und bestimmten Bewegungsflächen.

Wandabwicklungen mit Fliesenspiegeln sind raumweise dargestellt. (siehe Anlagen)

Ausführungsüberschrift 0114**Wand- und Bodenfliesen****Ausführungsbeschreibung****Wand- und Bodenfliesen**

Im Kitagebäude werden Wände und Bodenflächen mit keramischen Belägen nach den Angaben der Grundrisspläne -Bodenbelag und Wandabwicklungen für Einzelräume beschichtet.

Die Ausführung erfolgt raum-/bereichsweise in unterschiedlichen Formaten, Farben und Wandhöhen.

Wandflächen werden in Teilflächen mit Kombinationen aus Boden und Wandfliesen bekleidet.

Klebermehrmengen für den Ausgleich der unterschiedlichen Fliesendicken sind in die Positionen mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Verfugungen der Bodenbeläge sowie Wandbeläge im Küchenbereich mit Epoxidharzmörtel.
Übrige Wandbeläge mit Flexfuge.

Oberer Abschluss von Wandbelägen mit Hartverfugung.

Ausführung einschl. aller Zu- und Passschnitte.
Anlegen von Löchern und Öffnungen wird gesondert vergütet.

Feuchtebeanspruchte Bodenflächen und Duschwandflächen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

in Sanitärräumen werden mit einer Dichtschlämme im Streichverfahren abgedichtet.

Die Boden- und Wandflächen in der Spül- und Ausgabeküche erhalten eine Bahnenabdichtung.

17.1.1 Messung, Estrichfeuchte

Messung der Estrichfeuchte zur Feststellung der Belegreife. Die Messstellen sind durch AN Estrich markiert. Annahme: 10 Messungen , ggf. zeitlich versetzt (mehrfache Anfahrt)

10	St		
----	----	--	--

Eventualpos. ohne GP**17.1.2 Reinigen des Untergrundes**

Reinigung des Untergrundes von grober Verschmutzung anderer Gewerke einschl. Entsorgung. Ausführung nur nach Anweisung der örtlichen Bauleitung.

700,00	m ²		
--------	----------------	--	--

NEP**17.1.3 Tiefgrund, saugende Untergründe**

Auftrag von Tiefgrund, lösemittelfrei auf saugenden, mineralischen, glatten und Sinterschicht freien Untergründen, vollflächig.

Zweck: Haftverbund mit z. B. Beton, Zementestrich, Kalk-/Zementputz, GK-, Anhydritestrichoberflächen
Vorleistung (baus.): Betondecke, -wand, -treppe
Folgeleistung: Untergrundaussgleich bzw. Bodenbelag aus Fliesen

Einbauort: EG+OG

710,00	m ²		
--------	----------------	--	--

17.1.4 Risse im Estrich schließen

Risse im Estrich kraftschlüssig schließen.

Leistungsbestandteil

- Risse aufweiten
- Quereinschnitte herstellen
- Fugen ausblasen
- Gießharz einfüllen
- Estrichklammern einlegen, Abstand ca. 30 cm
- Fläche mit Quarzsand abstreuen

Zweck: ebener Untergrund für Haftverbund

Vorleistung: Estrich

Folgeleistung: Höhenausgleich bzw. Haftgrund

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Untergrund:Zementestrich
 Rissbreite:bis 5 mm
 Material:2-komponentigem Injektionsharz auf
 Epoxydharzbasis

Einbauort:???

200,00 m

17.1.5 Nivellierausgleich,bis 5mm

Ausgleichs- bzw. Nivelliermasse als selbstverlaufende
 Spezialzementmasse.

Leistungsbestandteile

- Entfernung loser Bestandteile (z. B. Staub, Öl, Anstrich- und Mörtelreste) und Reinigung
- Haftgrund
- Ausgleichs- bzw. Nivelliermasse

Abrechnungshinweis: Der AN erstellt ein Messprotokoll über erforderliche Mehrstärken anhand eines Messprotokolls mit Messraster 50x50 cm und legt dieses dem AG rechtzeitig vor Beginn der Ausführung zur Prüfung und Freigabe als Grundlage seines Vergütungsanspruchs vor!

Zweck:Toleranzausgleich
 Vorleistung:Beton- bzw. Zementestrichflächen
 Folgeleistung:Bodenbelag aus Fliesen
 Ausgleichsstärke:bis 5 mm, i. M. 4 mm
 Druckfestigkeit:C25

50,00 m²**17.1.6 Nivellierausgleich,6-10mm**

Ausgleichs- bzw. Nivelliermasse als selbstverlaufende
 Spezialzementmasse.

Leistungsbestandteile

- Entfernung loser Bestandteile (z. B. Staub, Öl, Anstrich- und Mörtelreste) und Reinigung
- Haftgrund
- Ausgleichs- bzw. Nivelliermasse

Abrechnungshinweis: Der AN erstellt ein Messprotokoll über erforderliche Mehrstärken anhand eines Messprotokolls mit Messraster 50x50 cm und legt dieses dem AG rechtzeitig vor Beginn der Ausführung zur Prüfung und Freigabe als Grundlage seines Vergütungsanspruchs vor!

Zweck:Toleranzausgleich
 Vorleistung:Beton- bzw. Zementestrichflächen
 Folgeleistung:Bodenbelag aus Fliesen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Ausgleichsstärke:bis 6-10 mm, i. M. 8 mm Druckfestigkeit:C25	50,00	m ²	_____	_____

17.1.7 Boden-/Wandabdichtung,A/W2-I,innen,Dichtschlämme

Boden-/Wandabdichtung, innen, mittels flexibler Dichtschlämme.

Wandanschluss:H mind. 15 cm ü. OKFF

Leistungsbestandteile

- Entfernung loser Bestandteile (z. B. Staub, Öl, Anstrich- und Mörtelreste) und Reinigung
- Haftgrund
- Abdichtungsarbeiten
- Anschlüsse an Einbauteile eindichten
- Dichtbänder in Ixeln

Zweck:Abdichtung

Vorleistung:Estrich mit Toleranzausgleich/

Stb.-Wand/MW-Wand neu

Folgeleistung:Boden-/Wandbelag aus Platten

Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse:A, hohe

Beanspruchung (durch nicht drückendes Wasser im Innenbereich)

Wassereinwirkungsklasse:W2-I, gem. DIN 18534

Material: Dichtschlämme

Abdichtungshöhe: i.M. ca. 1,35m bis 2,0 m (Duschbereich)

Einbauort:EG und OG (Sanitärräume, Spül-/Ausgabeküche)

angeb. Fabrikat:.....

300,00 m²

17.1.8 Bodenablauf,DN50,eindichten

Bauseitige Bodenabläufe mit Flansch in die zuvor beschriebene Fußbodenabdichtung eindichten.

Leistungsbestandteil

- Einmessen und Justieren Bodenablauf
- Untermörtelung mit Schnellzement

Zweck:Abdichtung

Vorleistung (baus.):Bodeneinlauf

Folgeleistung:Bodenbelag Fliesen

Nennweite:bis DN 100

Einbauort: EG

5 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

17.1.9 Rohrdurchgänge,bis DN32,eindichten

Eindichtung bauseitige Rohrdurchgänge für Installationsgegenstände mit Flansch in die zuvor beschriebene Flächenabdichtung.

Zweck:Abdichtung

Vorleistung (baus.):Rohrdurchgang mit Flansch

Folgeleistung:Boden- oder Wandbelag Fliesen

Nennweite:bis DN 32

Einbauort:EG und OG Sanitärräume und Küche

50 St

17.1.10 Rohrdurchgänge,DN100,eindichten

Eindichtung bauseitige Rohrdurchgänge für Installationsgegenstände mit Flansch in die zuvor beschriebene Flächenabdichtung.

Zweck:Abdichtung

Vorleistung (baus.):Rohrdurchgang mit Flansch

Folgeleistung:Boden- oder Wandbelag Fliesen

Nennweite:bis DN 100

Einbauort:EG und OG Sanitärräume und Küche

50 St

Spül- und Ausgabeküche Räume 0.36 und 0.37

Bodenfliesen im freien Verband (Diagonalverlegung) mit farbigen

Einlegern BF 10 x 10cm.

Wandfliesen mit waagerechter Schichtenabfolge aus 15cm

Sockelbodenfliese, weißer Wandfliese 60x30cm und zweireihigen

Quadratfliesen 15x15cm aus weißen und farbigen Wandfliesen.

Bekleidungshöhe ca. 2,25m

Mehrmengen für Klebemörtel zum Dickenausgleich unterschiedlicher Fliesenstärken an Wänden sind in die Positionen einzurechnen.

Oberer Abschluss von Wandbelägen mit Hartverfugung.

Plan WK 2.2 Ausgabe- und Spülküche Räume 0.36+0.37

17.1.11 Bodenfliesen,60x60cm, grau-marmolier, R 10 kalibriert, diagonal, Epoxi-Verfugung

Bodenbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Epoxidharz-Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Vorleistung (baus.):Estrich

Folgeleistung:endfertig

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Material: Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst
Oberfläche: glasiert, eben
Dekor: einfarbig, grau- marmorliert
Rutschhemmung: mind. R10/B
Abriebklasse: 5 nach ISO 10545-7
Kanten: geformt, kalibriert
Nennmaß: 60x60 cm
Lagerung: Dünnbett, DIN 18157
Verlegeart: diagonal, versetzt mit Einlegern
10 x10cm (gesonderte Position)
Verband: freier Verband diagonal
Fuge: Haarfuge < 2 mm, grau

Ausführung einschl. aller Zu- und Passschnitte im
Randbereich sowie Verlegung im Verband in der
Durchgangsöffnung.
Einbauort: Spül- und Austeilküche

60,00	m ²		
-------	----------------	--	--

17.1.12 **Bodenfliese 10 x 10cm, Einleger (Küchenbereich)**

Bodenbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im
Innenbereich einschl. Epoxidharz-Verfugungen und
dauerelastischer Versiegelungen.

Vorleistung (baus.): Estrich
Folgeleistung: endfertig
Material: Feinsteinzeug EN 14411, Bla,
trockengepresst
Oberfläche: glasiert, eben
Dekor: einfarbig, turquoise
Rutschhemmung: mind. R10/B
Abriebklasse: V5 nach ISO 10545-7
Kanten: geformt, kalibriert
Nennmaß: 10 x 10 cm
Lagerung: Dünnbett, DIN 18157
Verlegeart: als Einleger im diagonal, versetzten Hauptbelag

Verband: freier Verband
Fuge: Haarfuge < 2 mm, silbergrau

Einbauort: Spül- und Austeilküche

Achtung: Abrechnung nach Stück!

130	St		
-----	----	--	--

17.1.13 **Sockelleiste, aus BF, H=15cm**

Sockelleiste aus Bodenfliesen gem. DIN EN 14411, im
Innenbereich einschl. Epoxid-Verfugung, dauerelastischen
Anschlüssen und Eckausbildungen.

Vorleistung: Wandputz PII bzw. Abdichtung
Folgeleistung: endfertig
Material und Fuge: silbergrau

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Sockelhöhe:15 cm
 Plattenbreite:wie Bodenbelag
 Lagerung:im Dünnbett
 Oberseite:Hohlkehle mit Fugenmörtel
 Übergang:dauerelastische Verfugung zu Bodenbelag

Einbauort: Spül- und Ausgabeküche

45,00 m

17.1.14 Wandfliesen, 30x60cm weiß,kalibriert

Wandbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz
 Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung
 Folgeleistung:endfertig
 Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst
 Oberfläche:glasiert, eben
 Dekor:einfarbig, weiß
 Kanten:geformt, kalibriert
 Nennmaß:30x60 cm
 Lagerung: Dünnbett, DIN 18157
 Verlegeart:orthogonal
 Verband:Kreuzfuge
 Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau
 Einbauhöhe:bis 6-reihig, ca. 1,80m

Einbauort:Spül- und Ausgabeküche

76,00 m²**17.1.15 Wandfliesen,15x15cm weiß,kalibriert**

Wandbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz
 Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung
 Folgeleistung:endfertig
 Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst
 Oberfläche:glasiert, eben
 Dekor:einfarbig, weiß
 Kanten:geformt, kalibriert
 Nennmaß:15x15 cm
 Lagerung:Dünnbett, DIN 18157
 Verlegeart:orthogonal
 Verband:Kreuzfuge
 Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau
 Einbauhöhe: 2 reihig oberhalb der WF 30x60cm
 1-Reihe im Wechsel mit farbiger WF 10 x10cm (gesonderte

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Position)

Einbauort:Spül- und Ausgabeküche

8,00 m²**17.1.16 Wandfliesen,15x15cm farbig turquoise,kalibriert**

Wandbelag aus Fliesen als Einleger/Bordüre gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz

Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung

Folgeleistung:endfertig

Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst

Oberfläche:glasiert, eben

Dekor:einfarbig,turquoise

Kanten:geformt, kalibriert

Nennmaß:15 x15 cm

Lagerung:Dünnbett, DIN 18157

Verlegeart:orthogonal

Verband:Kreuzfuge

Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau

Einbauhöhe: als Einleger, jede zweite Fliese im Wechsel mit WF weiß

Achtung: Abrechnung in Stück

Einbauort: Spül- und Ausgabeküche

80 St

17.1.17 Anarbeitung an Bodeneinlauf

Anarbeitung des zuvor beschriebenen Fliesenbelags an Bodeneinläufe einschl. Herstellung eines 4-seitigen quadratischen Einlaufgefälles und Gefälleschnitte.

Leistungsbestandteile

- Bodeneinlauf einbetonieren in Rohdecke
- Höhennivellement und Rastereinmessung
- Estrich/Unterbeton
- Anarbeitung Abdichtung wie in der Hauptposition
Abdichtung
- Bodenbelag aus Hauptposition im Kreuzgefälle

Zweck:Gefälle zur Flüssigkeitsableitung

Vorleistung (baus.):Aussparung in Betondecke und

Estrich, Bodeneinlauf

(angeschlossen, justierbar auf Decke)

Folgeleistung:endfertig oder Schutzabdeckung

Gefälle:ca. 1-2 %

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Einbauort: 2 St Austeilküche, 1 St Spülküche

3	St		
---	----	--	--

Behinderten WC Raum 0.25

Bodenfliesen im orthogonalen Verband.

Wandfliesen mit waagerechter Schichtenabfolge aus weißer Wandfliese 60x30cm und zweireihigen Quadratfliesen 15x15cm farbigen Wandfliesen.

Bekleidungshöhe ca. 1,20m, Teilfläche bis 2,10m

Mehrmengen für Klebemörtel zum Dickenausgleich unterschiedlicher Fliesenstärken an Wänden sind in die Positionen einzurechnen.

Oberer Abschluss von Wandbelägen mit Hartverfugung.

Plan WS 7 EG WC-Beh.

17.1.18 Bodenfliesen,60 x 60cm, hellgrau, R 10 kalibriert

Bodenbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Epoxidharz-Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Vorleistung (baus.):Estrich

Folgeleistung:endfertig

Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla,trockengepresst

Oberfläche:glasiert, eben

Dekor:einfarbig, grau-marmolier

Rutschhemmung:mind. R10/B

Abriebklasse: V 5 nach ISO 10545-7

Kanten:geformt, kalibriert

Nennmaß:60x60 cm

Lagerung:Dünnbett, DIN 18157

Verlegeart:orthogonal

Verband:Kreuzfuge

Fuge:Haarfuge < 2 mm, grau

Einbauort: EG Raum 0.25

7,00	m²		
------	----	--	--

17.1.19 Wandfliesen,30x60cm weiß,kalibriert

Wandbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz

Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung

Folgeleistung:endfertig

Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockenengepresst

Oberfläche:glasiert, eben

Dekor:einfarbig, weiß

Kanten:geformt, kalibriert

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Nennmaß:30x60 cm
 Lagerung:Dünnbett, DIN 18157
 Verlegeart:orthogonal
 Verband:Kreuzfuge
 Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau
 Einbauhöhe: einreihig ab ca. 60cm Wandbelag
 aus Bodenfliese

Einbauort: EG Raum 0.25

3,00 m²

17.1.20 **Wandbekleidung aus Bodenfliesen,60x60cm hellgrau, kalibriert**

Wandbelag aus Bodenfliesen Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz
 Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung
 Folgeleistung:endfertig
 Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst
 Oberfläche:glasiert, eben
 Dekor:hellgrau
 Kanten:geformt, kalibriert
 Nennmaß:60x60 cm
 Lagerung:Dünnbett, DIN 18157
 Verlegeart:orthogonal
 Verband:Kreuzfuge
 Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau
 Einbauhöhe: einreihig ab OK Fußboden

Einbauort: EG Raum 0.25

6,00 m²

17.1.21 **Wandfliesen,15x15cm farbig turquoise,kalibriert**

Wandbelag aus Fliesen als Einleger/Bordüre gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz
 Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung
 Folgeleistung:endfertig
 Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst
 Oberfläche:glasiert, eben
 Dekor:einfarbig,turquoise
 Kanten:geformt, kalibriert
 Nennmaß:15x15 cm
 Lagerung:Dünnbett, DIN 18157
 Verlegeart:orthogonal
 Verband:Kreuzfuge
 Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau
 Einbauhöhe: doppelreihig über WF 30x60cm
 WF weiß und als Teilfläche über Waschtisch

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Einbauort: EG Raum 0.25

4,00 m²**Sanitär 1 Raum 0.12**

Bodenfliesen im orthogonalen Verband.

Wandfliesen mit Schichtenabfolge aus weißer Wandfliese 60x30cm und farbigen Quadratfliesen 15x15cm.

Bekleidungshöhe ca. 1,35m.

Freistehende Mittelwand mit allseitiger Bekleidung mit farbigen Quadratfliesen 15x15cm.

Duschbereich mit mittigem Bodenablauf mit kleinformatigen Fliesen 10 x10 und 5 x5 cm, farblich abgesetzt.

Mehrmengen für Klebemörtel zum Dickenausgleich unterschiedlicher Fliesenstärken an Wänden sind in die Positionen einzurechnen.

Oberer Abschluss von Wandbelägen mit Hartverfugung.

Plan WS 1 EG Sanitär 1

17.1.22 Bodenfliesen,60 x 60cm, hellgrau, R 10 kalibriert

Bodenbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Epoxidharz-Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Vorleistung (baus.):Estrich

Folgeleistung:endfertig

Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla,trockengepresst

Oberfläche:glasiert, eben

Dekor:einfarbig, grau-marmolier

Rutschhemmung:mind. R10/B

Abriebklasse: V 5 nach ISO 10545-7

Kanten:geformt, kalibriert

Nennmaß:60x60 cm

Lagerung:Dünnbett, DIN 18157

Verlegeart:orthogonal

Verband:Kreuzfuge

Fuge:Haarfuge < 2 mm, grau

Einbauort: EG Raum 0.12 Sanitär 1

31,00 m²**17.1.23 Wandfliesen,15x15cm farbig orange,kalibriert**

Wandbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz

Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung

Folgeleistung:endfertig

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst
Oberfläche:glasiert, eben
Dekor:einfarbig, orange
Kanten:geformt, kalibriert
Nennmaß:15x15 cm
Lagerung:Dünnbett, DIN 18157
Verlegeart:orthogonal
Verband:Kreuzfuge
Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau
Einbauhöhe: ca. 135cm

Einbauort: freie Wand Raum 0.12 Sanitär 1

7,00 m²

17.1.24 Wandfliesen,15x15cm farbig turquoise,kalibriert

Wandbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im
Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer
Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz
Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung
Folgeleistung:endfertig
Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst
Oberfläche:glasiert, eben
Dekor:einfarbig,turquoise
Kanten:geformt, kalibriert
Nennmaß:15 x15 cm
Lagerung:Dünnbett, DIN 18157
Verlegeart:orthogonal
Verband:Kreuzfuge
Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau
Einbauhöhe: ca. 1.35m

Einbauort: EG Raum 0.12 Sanitär 1

4,00 m²

17.1.25 Wandfliesen,30x60cm weiß,kalibriert

Wandbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im
Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer
Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz
Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung
Folgeleistung:endfertig
Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst
Oberfläche:glasiert, eben
Dekor:einfarbig, weiß
Kanten:geformt, kalibriert
Nennmaß:30x60 cm
Lagerung:Dünnbett, DIN 18157
Verlegeart:orthogonal
Verband:Kreuzfuge

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau
Einbauhöhe: in Kombination mit WF 15 x 15cm weiß

Einbauort: EG Raum 0.12 Sanitär 1

15,00 m²**17.1.26 Wandfliesen,15x15cm weiß,kalibriert**

Wandbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz

Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung

Folgeleistung:endfertig

Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst

Oberfläche:glasiert, eben

Dekor:einfarbig, weiß

Kanten:geformt, kalibriert

Nennmaß:15x15 cm

Lagerung:Dünnbett, DIN 18157

Verlegeart:orthogonal

Verband:Kreuzfuge

Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau

Einbauhöhe: in Kombination mit WF 30x60cm

Einbauort: Raum 0.12 Sanitär 1

2,00 m²**17.1.27 Anarbeitung an Bodeneinlauf**

Anarbeitung des zuvor beschriebenen Fliesenbelags an Bodeneinläufe einschl. Herstellung eines 4-seitigen quadratischen Einlaufgefälles und Gefälleschnitte.

Leistungsbestandteile

- Bodeneinlauf einbetonieren in Rohdecke
- Höhennivellement und Rastereinmessung
- Estrich/Unterbeton
- Anarbeitung Abdichtung wie in der Hauptposition
Abdichtung
- Bodenbelag aus Hauptposition im Kreuzgefälle

Zweck:Gefälle zur Flüssigkeitsableitung

Vorleistung (baus.):Aussparung in Betondecke und Estrich, Bodeneinlauf

(angeschlossen, justierbar auf Decke)

Folgeleistung:endfertig oder Schutzabdeckung

Gefälle:ca. 1-2 %

Einbauort: Raum 0.12, Dusche

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Sanitär 2 Raum 0.15

Bodenfliesen im orthogonalen Verband.
 Wandfliesen mit Schichtenabfolge aus weißer Wandfliese 60x30cm
 und farbigen Quadratfliesen 15x15cm.
 Bekleidungshöhe ca. 1,35m.
 Freistehende Mittelwand mit allseitiger Bekleidung mit farbigen
 Quadratfliesen 15x15cm.,

Mehrmengen für Klebemörtel zum Dickenausgleich unterschiedlicher
 Fliesenstärken an Wänden sind in die Positionen einzurechnen.

Oberer Abschluss von Wandbelägen mit Hartverfugung.

Plan WS 2 EG Sanitär 2

17.1.28 Bodenfliesen,60 x 60cm, hellgrau, R 10 kalibriert

Bodenbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im
 Innenbereich einschl. Epoxidharz-Verfugungen und
 dauerelastischer Versiegelungen.

Vorleistung (baus.):Estrich
 Folgeleistung:endfertig
 Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla,trockengepresst
 Oberfläche:glasiert, eben
 Dekor:einfarbig, grau-marmolier
 Rutschhemmung:mind. R10/B
 Abriebklasse: V 5 nach ISO 10545-7
 Kanten:geformt, kalibriert
 Nennmaß:60x60 cm
 Lagerung:Dünnbett, DIN 18157
 Verlegeart:orthogonal
 Verband:Kreuzfuge
 Fuge:Haarfuge < 2 mm, grau

Einbauort: EG Raum 0.15 Sanitär 2

20,00	m ²		
-------	----------------	--	--

17.1.29 Wandfliesen,15x15cm farbig orange,kalibriert

Wandbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im
 Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer
 Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz
 Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung
 Folgeleistung:endfertig
 Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockenepresst
 Oberfläche:glasiert, eben
 Dekor:einfarbig, orange
 Kanten:geformt, kalibriert
 Nennmaß:15x15 cm
 Lagerung:Dünnbett, DIN 18157
 Verlegeart:orthogonal

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Verband:Kreuzfuge
Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau
Einbauhöhe: ca. 135cm

Einbauort: freie Wand Raum 0.15 Sanitär 2

10,00 m²

17.1.30 **Wandfliesen,15x15cm farbig gelb-grün,kalibriert**

Wandbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz
Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung
Folgeleistung:endfertig
Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst
Oberfläche:glasiert, eben
Dekor:einfarbig,gelb-grün
Kanten:geformt, kalibriert
Nennmaß:15 x15 cm
Lagerung:Dünnbett, DIN 18157
Verlegeart:orthogonal
Verband:Kreuzfuge
Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau
Einbauhöhe: ca. 1.35m

Einbauort: EG Raum 0.15 Sanitär 2

7,00 m²

17.1.31 **Wandfliesen,30x60cm weiß,kalibriert**

Wandbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz
Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung
Folgeleistung:endfertig
Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst
Oberfläche:glasiert, eben
Dekor:einfarbig, weiß
Kanten:geformt, kalibriert
Nennmaß:30x60 cm
Lagerung:Dünnbett, DIN 18157
Verlegeart:orthogonal
Verband:Kreuzfuge
Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau
Einbauhöhe: in Kombination mit WF 15 x 15cm weiß

Einbauort: EG Raum 0.15 Sanitär 2

8,00 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

17.1.32 Wandfliesen,15x15cm weiß,kalibriert

Wandbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz

Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung

Folgeleistung:endfertig

Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst

Oberfläche:glasiert, eben

Dekor:einfarbig, weiß

Kanten:geformt, kalibriert

Nennmaß:15x15 cm

Lagerung:Dünnbett, DIN 18157

Verlegeart:orthogonal

Verband:Kreuzfuge

Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau

Einbauhöhe: in Kombination mit WF 30x60cm

Einbauort: Raum 0.15 Sanitär 2

2,00 m²

Kreativraum 0.16

Bodenfliesen 60 x 60cm im orthogonalen Verband.

Sockelfliese umlaufend aus Bodenfliese.

Oberer Abschluss von Sockelfliesen mit Hartverfugung.

Plan WS 3 EG Kreativraum 0.16

17.1.33 Bodenfliesen,60 x 60cm, hellgrau, R 10 kalibriert

Bodenbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Epoxidharz-Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Vorleistung (baus.):Estrich

Folgeleistung:endfertig

Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla,trockengepresst

Oberfläche:glasiert, eben

Dekor:einfarbig, grau-marmolier

Rutschhemmung:mind. R10/B

Abriebklasse: V 5 nach ISO 10545-7

Kanten:geformt, kalibriert

Nennmaß:60x60 cm

Lagerung:Dünnbett, DIN 18157

Verlegeart:orthogonal

Verband:Kreuzfuge

Fuge:Haarfuge < 2 mm, grau

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Einbauort: EG Raum 0.16 Kreativraum

16,00 m²**17.1.34 Sockelleiste, aus BF, H=8cm**

Sockelleiste aus Bodenfliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugung, dauerelastischen Anschlüssen und Eckausbildungen.

Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung

Folgeleistung:endfertig

Material und Fuge: silbergrau

Sockelhöhe:8 cm

Plattenbreite:wie Bodenbelag

Lagerung:im Dünnbett

Oberseite:Hohlkehle mit Fugenmörtel

Übergang:dauerelastische Verfugung zu Bodenbelag

20,00 m

Waschmaschinenraum 0.22

Bodenfliesen 60 x 60cm im orthogonalen Verband.

Wandfliese aus keramischen Belägen WF 30 x60cm weiß und

Bodenfliese 60 x 60 cm grau marmoliert

Plan WS 4.1 EG Raum 0.22 WM

17.1.35 Bodenfliesen,60x60cm, grau-marmoliert, R 10 kalibriert

Bodenbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Vorleistung (baus.):Estrich

Folgeleistung:endfertig

Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla,trockengepresst

Oberfläche:glasiert, eben

Dekor:einfarbig, grau- marmorliert

Rutschhemmung:mind. R10

Abriebklasse: 5 nach ISO 10545-7

Kanten:geformt, kalibriert

Nennmaß:60x60 cm

Lagerung:Dünnbett, DIN 18157

Verlegeart: orthogonal

Verband: Kreuzfuge

Ausführung einschl. aller Zu- und Passschnitte im Randbereich.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Einbauort: EG Raum 0.22

13,00 m²

17.1.36 **Wandbekleidung aus Bodenfliesen,60x60cm
grau-marmoliert, kalibriert**

Wandbelag aus Bodenfliesen Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz

Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung

Folgeleistung:endfertig

Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst

Oberfläche:glasiert, eben

Dekor:hellgrau

Kanten:geformt, kalibriert

Nennmaß:60x60 cm

Lagerung:Dünnbett, DIN 18157

Verlegeart:orthogonal

Verband:Kreuzfuge

Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau

Einbauhöhe: 2-reihig ab OK Fußboden an zwei Wandseiten

Einbauort: EG Raum 0.22

6,00 m²

17.1.37 **Wandfliesen,30x60cm weiß,kalibriert**

Wandbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz

Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung

Folgeleistung:endfertig

Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst

Oberfläche:glasiert, eben

Dekor:einfarbig, weiß

Kanten:geformt, kalibriert

Nennmaß:30x60 cm

Lagerung:Dünnbett, DIN 18157

Verlegeart:orthogonal

Verband:Kreuzfuge

Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau

Einbauhöhe: 5- reihig an zwei Wandflächen bis 1,5m

1- reihig oberhalb des Wandbelages aus Bodenfliesen

Einbauort: EG Raum 0.22

11,00 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

WC-Damen und Herren Räume 0.23 und 0.24

Bodenfliesen 60 x 60cm im orthogonalen Verband.
Wandfliese aus keramischen Belägen WF 30 x60cm weiß und
Bodenfliese 60 x 60 cm grau marmolier

Plan WS 5.1 und WS 6.1 EG Räume 0.23 und 0.24

17.1.38 Bodenfliesen,60x60cm, grau-marmolier, R 10 kalibriert

Bodenbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im
Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer
Versiegelungen.

Vorleistung (baus.):Estrich
Folgeleistung:endfertig
Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla,trockengepresst
Oberfläche:glasiert, eben
Dekor:einfarbig, grau- marmorliert
Rutschhemmung:mind. R10
Abriebklasse: 5 nach ISO 10545-7
Kanten:geformt, kalibriert
Nennmaß:60x60 cm
Lagerung:Dünnbett, DIN 18157
Verlegeart: orthogonal
Verband: Kreuzfuge

Ausführung einschl. aller Zu- und Passschnitte im
Randbereich.

Einbauort: EG Räume 0.23 und 0.24

20,00 m²**17.1.39 Wandbekleidung aus Bodenfliesen,60x60cm
grau-marmolier, kalibriert**

Wandbelag aus Bodenfliesen Fliesen gem. DIN EN 14411,
im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer
Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz
Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung
Folgeleistung:endfertig
Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockenepresst
Oberfläche:glasiert, eben
Dekor:hellgrau
Kanten:geformt, kalibriert
Nennmaß:60x60 cm
Lagerung:Dünnbett, DIN 18157
Verlegeart:orthogonal
Verband:Kreuzfuge
Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau
Einbauhöhe: 1-reihig ab OK Fußboden an einer Wandseite
mit Sanitär-Objekten

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Einbauort: EG Räume 0.23 und 0.24

3,00 m²**17.1.40 Wandfliesen,30x60cm weiß,kalibriert**

Wandbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz

Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung

Folgeleistung:endfertig

Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst

Oberfläche:glasiert, eben

Dekor:einfarbig, weiß

Kanten:geformt, kalibriert

Nennmaß:30x60 cm

Lagerung:Dünnbett, DIN 18157

Verlegeart:orthogonal

Verband:Kreuzfuge

Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau

Einbauhöhe: 2 bis 4- reihig

Einbauort: EG Räume 0.23 und 0.24

13,00 m²**WC-1 Raum 0.30**

Bodenfliesen 60 x 60cm im orthogonalen Verband.

Wandfliese aus keramischen Belägen WF 30 x60cm weiß und

Bodenfliese 60 x 60 cm grau marmolier

Plan WS 8.1 EG Raum 0.30

17.1.41 Bodenfliesen,60x60cm, grau-marmolier, R 10 kalibriert

Bodenbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Vorleistung (baus.):Estrich

Folgeleistung:endfertig

Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla,trockengepresst

Oberfläche:glasiert, eben

Dekor:einfarbig, grau- marmorliert

Rutschhemmung:mind. R10

Abriebklasse: 5 nach ISO 10545-7

Kanten:geformt, kalibriert

Nennmaß:60x60 cm

Lagerung:Dünnbett, DIN 18157

Verlegeart: orthogonal

Verband: Kreuzfuge

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Ausführung einschl. aller Zu- und Passschnitte im
Randbereich.

Einbauort: EG Raum 0.30

3,10 m²

17.1.42 **Wandbekleidung aus Bodenfliesen,60x60cm
grau-marmoliert, kalibriert**

Wandbelag aus Bodenfliesen Fliesen gem. DIN EN 14411,
im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer
Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz

Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung

Folgeleistung:endfertig

Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst

Oberfläche:glasiert, eben

Dekor:hellgrau

Kanten:geformt, kalibriert

Nennmaß:60x60 cm

Lagerung:Dünnbett, DIN 18157

Verlegeart:orthogonal

Verband:Kreuzfuge

Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau

Einbauhöhe: 2-reihig ab OK Fußboden an einer Wandseite
mit Sanitär-Objekten

Einbauort: EG Raum 0.30

2,70 m²

17.1.43 **Wandfliesen,30x60cm weiß,kalibriert**

Wandbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im
Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer
Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz

Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung

Folgeleistung:endfertig

Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst

Oberfläche:glasiert, eben

Dekor:einfarbig, weiß

Kanten:geformt, kalibriert

Nennmaß:30x60 cm

Lagerung:Dünnbett, DIN 18157

Verlegeart:orthogonal

Verband:Kreuzfuge

Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau

Einbauhöhe: 4- reihig

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Einbauort: EG Raum 0.30				
	7,00	m ²		

PMR 1 Raum 0.32 und PMR 2 Raum 1.28

Bodenfliesen 60 x 60cm im orthogonalen Verband.
Wandfliese aus keramischen Belägen WF 30 x60cm weiß und
Bodenfliese 60 x 60 cm grau marmolier

Plan WS 9.1 EG Raum 0.32 und WS 15.1 OG Raum 1.28

17.1.44 Bodenfliesen,60x60cm, grau-marmolier, R 10 kalibriert

Bodenbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im
Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer
Versiegelungen.

Vorleistung (baus.):Estrich

Folgeleistung:endfertig

Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla,trockengepresst

Oberfläche:glasiert, eben

Dekor:einfarbig, grau- marmorliert

Rutschhemmung:mind. R10

Abriebklasse: 5 nach ISO 10545-7

Kanten:geformt, kalibriert

Nennmaß:60x60 cm

Lagerung:Dünnbett, DIN 18157

Verlegeart: orthogonal

Verband: Kreuzfuge

Ausführung einschl. aller Zu- und Passschnitte im
Randbereich.

Einbauort: EG Raum 0.32 und OG Raum 1.28

20,00 m²**17.1.45 Wandbekleidung aus Bodenfliesen,60x60cm
grau-marmolier, kalibriert**

Wandbelag aus Bodenfliesen Fliesen gem. DIN EN 14411,
im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer
Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz

Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung

Folgeleistung:endfertig

Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockenepresst

Oberfläche:glasiert, eben

Dekor:hellgrau

Kanten:geformt, kalibriert

Nennmaß:60x60 cm

Lagerung:Dünnbett, DIN 18157

Verlegeart:orthogonal

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Verband:Kreuzfuge
 Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau
 Einbauhöhe: 2-reihig ab OK Fußboden an zwei Wandseiten
 mit Sanitär-Objekten

Einbauort: EG Raum 0.32 und OG Raum 1.28

5,82 m²**17.1.46 Wandfliesen,30x60cm weiß,kalibriert**

Wandbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im
 Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer
 Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz
 Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung
 Folgeleistung:endfertig
 Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst
 Oberfläche:glasiert, eben
 Dekor:einfarbig, weiß
 Kanten:geformt, kalibriert
 Nennmaß:30x60 cm
 Lagerung:Dünnbett, DIN 18157
 Verlegeart:orthogonal
 Verband:Kreuzfuge
 Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau
 Einbauhöhe: 2- reihig ab 1,2m

Einbauort: EG Raum 0.32 und OG Raum 1.28

10,00 m²**17.1.47 Sockelleiste, aus BF, H=8cm**

Sockelleiste aus Bodenfliesen gem. DIN EN 14411, im
 Innenbereich einschl. Verfugung, dauerelastischen
 Anschlüssen und Eckausbildungen.

Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung
 Folgeleistung:endfertig
 Material und Fuge: silbergrau
 Sockelhöhe:8 cm
 Plattenbreite:wie Bodenbelag
 Lagerung:im Dünnbett
 Oberseite:Hohlkehle mit Fugenmörtel
 Übergang:dauerelastische Verfugung zu Bodenbelag

8,00 m

Sanitär 3A/3B Räume 1.10 und 1.11

Bodenfliesen im orthogonalen Verband.
 Wandfliesen mit Schichtenabfolge aus weißer Wandfliese 60x30cm
 und farbigen Quadratfliesen 15x15cm.
 Bekleidungshöhe ca. 1,35m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Freistehende Mittelwand mit allseitiger Bekleidung mit farbigen Quadratfliesen 15x15cm.

Mehrmengen für Klebemörtel zum Dickenausgleich unterschiedlicher Fliesenstärken an Wänden sind in die Positionen einzurechnen.

Oberer Abschluss von Wandbelägen mit Hartverfugung.

Plan WS 10.1 OG Sanitär 3A/3B Räume 1.10 und 1.11

17.1.48 Bodenfliesen,60 x 60cm, hellgrau, R 10 kalibriert

Bodenbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Epoxidharz-Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Vorleistung (baus.):Estrich

Folgeleistung:endfertig

Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla,trockengepresst

Oberfläche:glasiert, eben

Dekor:einfarbig, grau-marmolier

Rutschhemmung:mind. R10/B

Abriebklasse: V 5 nach ISO 10545-7

Kanten:geformt, kalibriert

Nennmaß:60x60 cm

Lagerung:Dünnbett, DIN 18157

Verlegeart:orthogonal

Verband:Kreuzfuge

Fuge:Haarfuge < 2 mm, grau

Einbauort: OG Sanitär 3A/3B Räume 1.10 und 1.11

32,00 m²

17.1.49 Wandfliesen,15x15cm farbig turquoise,kalibriert

Wandbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz

Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung

Folgeleistung:endfertig

Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockenepresst

Oberfläche:glasiert, eben

Dekor:einfarbig, turquoise

Kanten:geformt, kalibriert

Nennmaß:15 x15 cm

Lagerung:Dünnbett, DIN 18157

Verlegeart:orthogonal

Verband:Kreuzfuge

Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau

Einbauhöhe: ca. 1.35m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Einbauort: OG Sanitär 3A/3B Räume 1.10 und 1.11

8,00 m²**17.1.50 Wandfliesen,15x15cm farbig orange,kalibriert**

Wandbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz

Vorleistung: GK bzw. Abdichtung

Folgeleistung:endfertig

Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst

Oberfläche:glasiert, eben

Dekor:einfarbig,orange

Kanten:geformt, kalibriert

Nennmaß:15 x15 cm

Lagerung:Dünnbett, DIN 18157

Verlegeart:orthogonal

Verband:Kreuzfuge

Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau

Einbauhöhe: ca. 1.35m

freistehende Wand

Einbauort: OG Raum 1.10 Sanitär 3B

5,00 m²**17.1.51 Wandfliesen,30x60cm weiß,kalibriert**

Wandbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz

Vorleistung: Wandputz PII bzw. Abdichtung

Folgeleistung:endfertig

Material: Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst

Oberfläche:glasiert, eben

Dekor:einfarbig, weiß

Kanten:geformt, kalibriert

Nennmaß:30x60 cm

Lagerung:Dünnbett, DIN 18157

Verlegeart:orthogonal

Verband:Kreuzfuge

Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau

Einbauhöhe: bis 1,35

Einbauort: OG Räume 1.10 und 1.11 Sanitär 3A/3B

7,00 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Sanitär 4 Raum 1.15

Bodenfliesen im orthogonalen Verband.
 Wandfliesen mit Schichtenabfolge aus weißer Wandfliese 60x30cm
 und farbigen Quadratfliesen 15x15cm.
 Bekleidungshöhe ca. 1,35m.
 Freistehende Mittelwand mit allseitiger Bekleidung mit farbigen
 Quadratfliesen 15x15cm.

Mehrmengen für Klebemörtel zum Dickenausgleich unterschiedlicher
 Fliesenstärken an Wänden sind in die Positionen einzurechnen.

Oberer Abschluss von Wandbelägen mit Hartverfugung.

Plan WS 11 OG Sanitär 4 Raum 1.15

17.1.52 Bodenfliesen,60 x 60cm, hellgrau, R 10 kalibriert

Bodenbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im
 Innenbereich einschl.Verfugungen und dauerelastischer
 Versiegelungen.

Vorleistung (baus.):Estrich
 Folgeleistung:endfertig
 Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla,trockengepresst
 Oberfläche:glasiert, eben
 Dekor:einfarbig, grau-marmolier
 Rutschhemmung:mind. R10/B
 Abriebklasse: V 5 nach ISO 10545-7
 Kanten:geformt, kalibriert
 Nennmaß:60x60 cm
 Lagerung:Dünnbett, DIN 18157
 Verlegeart:orthogonal
 Verband:Kreuzfuge
 Fuge:Haarfuge < 2 mm, grau

Einbauort: OG Sanitär 4 Raum 1.15

13,00	m²		
-------	----	--	--

17.1.53 Wandfliesen,15x15cm farbig gelb-grün,kalibriert

Wandbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im
 Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer
 Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz
 Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung
 Folgeleistung:endfertig
 Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockenepresst
 Oberfläche:glasiert, eben
 Dekor:einfarbig,gelb-grün
 Kanten:geformt, kalibriert
 Nennmaß:15 x15 cm
 Lagerung:Dünnbett, DIN 18157
 Verlegeart:orthogonal

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Verband:Kreuzfuge
Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau
Einbauhöhe: ca. 1.35m

Einbauort: OG Raum 1.15 Sanitär 4

14,00 m²

17.1.54 **Wandfliesen,30x60cm weiß,kalibriert**

Wandbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz
Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung
Folgeleistung:endfertig
Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst
Oberfläche:glasiert, eben
Dekor:einfarbig, weiß
Kanten:geformt, kalibriert
Nennmaß:30x60 cm
Lagerung:Dünnbett, DIN 18157
Verlegeart:orthogonal
Verband:Kreuzfuge
Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau
Einbauhöhe: in Kombination mit WF 15 x 15cm weiß

Einbauort: OG Raum 1.15 Sanitär 4

10,00 m²

Sanitär 5 Raum 1.20

Bodenfliesen im orthogonalen Verband.
Wandfliesen mit Schichtenabfolge aus weißer Wandfliese 60x30cm und farbigen Quadratfliesen 15x15cm.
Bekleidungshöhe ca. 1,35m bis 2,15m.

Mehrmengen für Klebemörtel zum Dickenausgleich unterschiedlicher Fliesenstärken an Wänden sind in die Positionen einzurechnen.

Oberer Abschluss von Wandbelägen mit Hartverfugung.

Plan WS 12 OG Sanitär 5 Raum 1.20

17.1.55 **Bodenfliesen,60 x 60cm, hellgrau, R 10 kalibriert**

Bodenbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Vorleistung (baus.):Estrich
Folgeleistung:endfertig
Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla,trockengepresst
Oberfläche:glasiert, eben

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Dekor:einfarbig, grau-marmolier
 Rutschhemmung:mind. R10/B
 Abriebklasse: V 5 nach ISO 10545-7
 Kanten:geformt, kalibriert
 Nennmaß:60x60 cm
 Lagerung:Dünnbett, DIN 18157
 Verlegeart:orthogonal
 Verband:Kreuzfuge
 Fuge:Haarfuge < 2 mm, grau

Einbauort: OG Raum 1.20 Sanitär 5

18,00 m²

17.1.56 Wandfliesen,40x20cm Motiv Hasenplay,kalibriert

Wandbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz
 Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung
 Folgeleistung:endfertig
 Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockenepresst
 Oberfläche:glasiert, eben
 Dekor:Hasenplay, weiß mit Hasenmotiv
 Kanten:geformt, kalibriert
 Nennmaß:40 x 20 cm
 Lagerung:Dünnbett, DIN 18157
 Verlegeart:orthogonal
 Verband:Kreuzfuge
 Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau
 Einbauhöhe: ca. 215cm

Einbauort: Raum 1.15 Sanitär 5

4,00 m²

17.1.57 Wandfliesen,15x15cm farbig turquoise,kalibriert

Wandbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz
 Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung
 Folgeleistung:endfertig
 Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockenepresst
 Oberfläche:glasiert, eben
 Dekor:einfarbig, turquoise
 Kanten:geformt, kalibriert
 Nennmaß:15 x15 cm
 Lagerung:Dünnbett, DIN 18157
 Verlegeart:orthogonal
 Verband:Kreuzfuge
 Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Einbauhöhe: ca. 1.35m

Einbauort: OG Raum 1.20 Sanitär 5

6,00 m²**17.1.58 Wandfliesen,15x15cm farbig orange,kalibriert**

Wandbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz

Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung

Folgeleistung:endfertig

Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst

Oberfläche:glasiert, eben

Dekor:einfarbig,orange

Kanten:geformt, kalibriert

Nennmaß:15 x15 cm

Lagerung:Dünnbett, DIN 18157

Verlegeart:orthogonal

Verband:Kreuzfuge

Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau

Einbauhöhe: ca. 1.35m

Einbauort: OG Raum 1.20 Sanitär 5

4,00 m²**17.1.59 Wandfliesen,30x60cm weiß,kalibriert**

Wandbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz

Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung

Folgeleistung:endfertig

Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst

Oberfläche:glasiert, eben

Dekor:einfarbig, weiß

Kanten:geformt, kalibriert

Nennmaß:30x60 cm

Lagerung:Dünnbett, DIN 18157

Verlegeart:orthogonal

Verband:Kreuzfuge

Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau

Einbauhöhe: bis 1,35

Einbauort: OG Raum 1.15 Sanitär 5

4,00 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Therapie Raum 1.26

Keramische Wandbekleidung im Bereich Waschtisch aus weißen und farbigen Wandfliesen in den Formaten 15 x 15cm und 60 x30cm.

Plan WS 13.1 Therapie 1 Raum 1.26

17.1.60 Wandfliesen,15x15cm farbig gelb-grün,kalibriert

Wandbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz

Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung

Folgeleistung:endfertig

Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst

Oberfläche:glasiert, eben

Dekor:einfarbig,gelb-grün

Kanten:geformt, kalibriert

Nennmaß:15 x15 cm

Lagerung:Dünnbett, DIN 18157

Verlegeart:orthogonal

Verband:Kreuzfuge

Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau

Einbauhöhe: 2-reihig ca. ab 60cm

Ausführung als Kleinfläche

Einbauort: OG Raum 1.26 Therapie 1

0,33 m²**17.1.61 Wandfliesen,30x60cm weiß,kalibriert**

Wandbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz

Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung

Folgeleistung:endfertig

Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst

Oberfläche:glasiert, eben

Dekor:einfarbig, weiß

Kanten:geformt, kalibriert

Nennmaß:30x60 cm

Lagerung:Dünnbett, DIN 18157

Verlegeart:orthogonal

Verband:Kreuzfuge

Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau

Einbauhöhe: 2 -reihig bis 60cm im Bereich Waschtisch

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Einbauort: OG Raum 1.26 Therapie 1

0,66 m²**WC 3 Raum 1.29 und WC-4 Raum 1.27**

Bodenfliesen 60 x 60cm im orthogonalen Verband.

Wandfliese aus keramischen Belägen WF 30 x60cm weiß und

Bodenfliese 60 x 60 cm grau marmolier

Plan WS 14.1 OG Raum 1.27 und WS 16.1 OG Raum 1.29

17.1.62 Bodenfliesen,60x60cm, grau-marmolier, R 10 kalibriert

Bodenbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Vorleistung (baus.):Estrich

Folgeleistung:endfertig

Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla,trockengepresst

Oberfläche:glasiert, eben

Dekor:einfarbig, grau- marmorliert

Rutschhemmung:mind. R10

Abriebklasse: 5 nach ISO 10545-7

Kanten:geformt, kalibriert

Nennmaß:60x60 cm

Lagerung:Dünnbett, DIN 18157

Verlegeart: orthogonal

Verband: Kreuzfuge

Ausführung einschl. aller Zu- und Passschnitte im Randbereich.

Einbauort: OG Räume 1.27 und 1.29

12,00 m²**17.1.63 Wandbekleidung aus Bodenfliesen,60x60cm grau-marmolier, kalibriert**

Wandbelag aus Bodenfliesen Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz

Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung

Folgeleistung:endfertig

Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockenepresst

Oberfläche:glasiert, eben

Dekor:hellgrau

Kanten:geformt, kalibriert

Nennmaß:60x60 cm

Lagerung:Dünnbett, DIN 18157

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Verlegeart:orthogonal
 Verband:Kreuzfuge
 Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau
 Einbauhöhe: 2-reihig ab OK Fußboden an einer Wandseite
 mit Sanitär-Objekten

Einbauort: OG Raum 1.27 und WS 16.1 OG Raum 1.29

3,48 m²

17.1.64 Wandfliesen,30x60cm weiß,kalibriert

Wandbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im
 Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer
 Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz
 Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung
 Folgeleistung:endfertig
 Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst
 Oberfläche:glasiert, eben
 Dekor:einfarbig, weiß
 Kanten:geformt, kalibriert
 Nennmaß:30x60 cm
 Lagerung:Dünnbett, DIN 18157
 Verlegeart:orthogonal
 Verband:Kreuzfuge
 Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau
 Einbauhöhe: 4- reihig

Einbauort: OG Raum 1.27 und WS 16.1 OG Raum 1.29

12,00 m²

WC / Du 5 Raum 1.33

Bodenfliesen im orthogonalen Verband.
 Wandfliesen mit Schichtenabfolge aus hellgrauer Bodenfliese 60
 x60cm , weißer Wandfliese 60x30cm und farbigen Quadratfliesen
 15x15cm.
 Bekleidungshöhe ca. 1,35m bis 2,15m.

Mehrmengen für Klebemörtel zum Dickenausgleich unterschiedlicher
 Fliesenstärken an Wänden sind in die Positionen einzurechnen.

Oberer Abschluss von Wandbelägen mit Hartverfugung.

Plan WS 17 OG WC / DU Raum 1.33

17.1.65 Bodenfliesen,60 x 60cm, hellgrau, R 10 kalibriert

Bodenbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im
 Innenbereich einschl. Epoxidharz-Verfugungen und
 dauerelastischer Versiegelungen.

Vorleistung (baus.):Estrich

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Folgeleistung: endfertig
 Material: Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst
 Oberfläche: glasiert, eben
 Dekor: einfarbig, grau-marmolier
 Rutschhemmung: mind. R10/B
 Abriebklasse: V 5 nach ISO 10545-7
 Kanten: geformt, kalibriert
 Nennmaß: 60x60 cm
 Lagerung: Dünnbett, DIN 18157
 Verlegeart: orthogonal
 Verband: Kreuzfuge

Einbauort: OG Raum 1.33 WC/Du

8,50 m²

17.1.66 **Bodenfliesen Dusche ,5 x 5 und 10 x 10cm, turquoise, R 10 kalibriert**

Bodenbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Duschbereich Fläche ca. 1,5 x 1,5m

Vorleistung (baus.): Estrich
 Folgeleistung: endfertig
 Material: Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst
 Oberfläche: glasiert, eben
 Dekor: einfarbig, turquosise
 Rutschhemmung: mind. R10/B
 Abriebklasse: V 5 nach ISO 10545-7
 Kanten: geformt, kalibriert
 Nennmaß:
 5 x 5 cm ca. 1,45m²
 und
 10 x 10cm ca. 0,85m²
 Lagerung: Dünnbett, DIN 18157
 Verlegeart: orthogonal
 Verband: Kreuzfuge
 Fuge: Haarfuge < 2 mm, grau

Verlegung auf vierseitig geneigter Estrichfläche mit Anarbeitung des mittigen Bodenablaufes

Einbauort: OG Raum 1.33 WC/Du

2,30 m²

17.1.67 **Wandbekleidung aus Bodenfliesen, 60x60cm hellgrau, kalibriert**

Wandbelag aus Bodenfliesen Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Zweck: Dekorierbelag, Feuchteschutz

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung
 Folgeleistung:endfertig
 Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst
 Oberfläche:glasiert, eben
 Dekor:hellgrau
 Kanten:geformt, kalibriert
 Nennmaß:60x60 cm
 Lagerung:Dünnbett, DIN 18157
 Verlegeart:orthogonal
 Verband:Kreuzfuge
 Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau
 Einbauhöhe: einreihig ab OK Fußboden

Einbauort: OG Raum 1.33 WC/Du

8,00 m²

17.1.68 Wandfliesen,15x15cm farbig gelb-grün,kalibriert

Wandbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz
 Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung
 Folgeleistung:endfertig
 Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst
 Oberfläche:glasiert, eben
 Dekor:einfarbig,gelb-grün
 Kanten:geformt, kalibriert
 Nennmaß:15 x15 cm
 Lagerung:Dünnbett, DIN 18157
 Verlegeart:orthogonal
 Verband:Kreuzfuge
 Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau
 Einbauhöhe: doppelreihig als umlaufender Streifen

Einbauort: OG Raum 1.33 WC/Du

4,00 m²

17.1.69 Wandfliesen,15x15cm farbig turquoise,kalibriert

Wandbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz
 Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung
 Folgeleistung:endfertig
 Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst
 Oberfläche:glasiert, eben
 Dekor:einfarbig, turquoise
 Kanten:geformt, kalibriert
 Nennmaß:15 x15 cm
 Lagerung:Dünnbett, DIN 18157
 Verlegeart:orthogonal

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Verband:Kreuzfuge
 Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau
 Einbauhöhe: als 1-reihiger und 5-reihiger Streifen im
 Wechsel mit farbigen und weißen WF

Einbauort: OG Raum 1.33 WC/Du

5,00 m²

17.1.70 Wandfliesen,15x15cm weiß,kalibriert

Wandbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im
 Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer
 Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz
 Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung
 Folgeleistung:endfertig
 Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst
 Oberfläche:glasiert, eben
 Dekor:einfarbig weiß
 Kanten:geformt, kalibriert
 Nennmaß:15 x15 cm
 Lagerung:Dünnbett, DIN 18157
 Verlegeart:orthogonal
 Verband:Kreuzfuge
 Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau
 Einbauhöhe: als 1-reihiger Streifen zwischen farbigen WF

Einbauort: OG Raum 1.33 WC / Du

2,00 m²

17.1.71 Wandfliesen,30x60cm weiß,kalibriert

Wandbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im
 Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer
 Versiegelungen.

Zweck:Dekorierbelag, Feuchteschutz
 Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung
 Folgeleistung:endfertig
 Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla, trockengepresst
 Oberfläche:glasiert, eben
 Dekor:einfarbig, weiß
 Kanten:geformt, kalibriert
 Nennmaß:30x60 cm
 Lagerung:Dünnbett, DIN 18157
 Verlegeart:orthogonal
 Verband:Kreuzfuge
 Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau
 Einbauhöhe: bis 1,35

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Einbauort: OG Raum 1.33 WC / Du				
	4,00	m ²		

Technikräume

Die Böden in den Technikräumen HA-Raum und Lüfterzentrale werden mit keramischen Bodenbelägen und Sockelfliesen bekeidet. An bereits bodenstehenden Schränken, Aggregaten und Zentralen werden die Beläge herangeführt.

17.1.72 **Bodenfliesen,30x30cm, hellgrau R 10kalibriert (Technikräume)**

Bodenbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Vorleistung (baus.):Estrich
 Folgeleistung:endfertig
 Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla,
 trocken gepresst
 Oberfläche:glasiert, eben
 Dekor:einfarbig, hellgrau
 Rutschhemmung:mind. R10
 Abriebklasse: V5 nach ISO 10545-7
 Kanten:geformt, kalibriert
 Nennmaß:30x30 cm
 Lagerung:Dünnbett, DIN 18157
 Verlegeart:orthogonal
 Verband:Kreuzfuge
 Fuge:Haarfuge < 2 mm, silbergrau

Einbauort: Technikräume

45,00 m²

17.1.73 **Zulage BF, Anarbeitung Techniksocket**

Zulage zur Vorposition Bodenfliese für Mehraufwand beim Verlegen an bereits bodenstehenden Geräten und Aggregaten.

Zu- / Passschnitte und kleinteilige Anarbeitung

45,00 m²

17.1.74 **Sockelleiste, aus BF, H=8cm**

Sockelleiste aus Bodenfliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugung, dauerelastischen Anschlüssen und Eckausbildungen.

Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung
 Folgeleistung:endfertig
 Material und Fuge: silbergrau

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Sockelhöhe:8cm
 Plattenbreite:wie Bodenbelag
 Lagerung:im Dünnbett
 Oberseite:Hohlkehle mit Fugenmörtel
 Übergang:dauerelastische Verfugung zu Bodenbelag

Einbauort: Technikräume

40,00 m

17.1.75 Anarbeitung an Bodeneinlauf

Anarbeitung des zuvor beschriebenen Fliesenbelags an Bodeneinläufe einschl. Herstellung eines 4-seitigen quadratischen Einlaufgefälles und Gefälleschnitte.

Leistungsbestandteile

- Bodeneinlauf einbetonieren in Rohdecke
- Höhennivellement und Rastereinmessung
- Estrich/Unterbeton
- Anarbeitung Abdichtung wie in der Hauptposition
- Abdichtung
- Bodenbelag aus Hauptposition im Kreuzgefälle

Zweck:Gefälle zur Flüssigkeitsableitung
 Vorleistung (baus.):Aussparung in Betondecke und Estrich, Bodeneinlauf
 (angeschlossen, justierbar auf Decke)
 Folgeleistung:endfertig oder Schutzabdeckung
 Gefälle:ca. 1-2 %

Einbauort: Lüfterzentrale

1 St

Nebenräume/Verkehrsflächen Bodenfliesen

In Nebenräumen, Eingangs- und Flurbereichen werden nur keramische Bodenbeläge mit einheitlichen Bodenfliesen 60 x60cm grau marmolier und Sockel ausgeführt.

17.1.76 Bodenfliesen,60x60cm, grau-marmolier, R 10 kalibriert

Bodenbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugungen und dauerelastischer Versiegelungen.

Vorleistung (baus.):Estrich
 Folgeleistung:endfertig
 Material:Feinsteinzeug EN 14411, Bla,trockengepresst
 Oberfläche:glasiert, eben
 Dekor:einfarbig, grau- marmorliert
 Rutschhemmung:mind. R10
 Abriebklasse: 5 nach ISO 10545-7
 Kanten:geformt, kalibriert
 Nennmaß:60x60 cm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Lagerung:Dünnbett, DIN 18157

Verlegeart: orthogonal

Verband: Kreuzfuge

Ausführung einschl. aller Zu- und Passschnitte im Randbereich.

Einbauort: EG

Raum 0.1 Windfang

Raum 0.2 Kinderwagen

Raum 0.1.1 TH EG

Raum 0.28 Flur 6

Raum 0.33 Hausmeister

Raum 0.34 Lager

Raum 0.35 Kühlung

OG

Raum 1.19 ASR

120,00 m²**17.1.77 Sockelleiste, aus BF, H=8m**

Sockelleiste aus Bodenfliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich einschl. Verfugung, dauerelastischen Anschlüssen und Eckausbildungen.

Vorleistung:Wandputz PII bzw. Abdichtung

Folgeleistung:endfertig

Material und Fuge: silbergrau

Sockelhöhe:8 cm

Plattenbreite:wie Bodenbelag

Lagerung:im Dünnbett

Oberseite:Hohlkehle mit Fugenmörtel

Übergang:dauerelastische Verfugung zu Bodenbelag

145,00 m

17.1.78 Bohrung,Fliesen,bis D=20mm

Bohrung in den zuvor beschriebenen Fliesenwandbelag für Durchdringende Halterungen und Rohre / E-Leitungen etc. passgenau herstellen einschl. Anarbeitung und dauerelastischen Anschlüssen. Abrechnung nach St hergestellter Bohrungen.

Plattendicke:bis 12mm

Durchmesser:bis 20 mm

Einbauort:EG / OG

214 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

17.1.79 Fliesen, runde Löcher herstellen 65-100mm

Löcher und Durchdringungen im Fliesenbelag zur Durchführung von Installationsrohren sowie zum bauseitigen Einbau von Steckdosen und dergleichen herstellen.

Größe: 65 100mm

118 St

17.1.80 Fliesen eckige Löcher herstellen 100 x 150mm

eckige Löcher und Durchdringungen im Fliesenbelag zur Durchführung von Installationen (WC-Druckplatten) und dergleichen herstellen.

Größe: ca 100 x 150mm

60 St

Ausführungsüberschrift 0130**Revisionsöffnungen mit Fliesenbelag****Ausführungsbeschreibung****Revisionsöffnungen mit Fliesenbelag**

In Vorwandinstallationen aus Trockenbauprofilen sind Revisionsöffnungen anzulegen für Revision/Austausch wandinnenliegender Durchlauferhitzer sowie Zähleinrichtungen und Ventile mit befliesbaren Revisionsstüren auszustatten.
Die Bereiche sind an der Beplankung markiert.
Der Ausschnitt in der zweilagigen Beplankung ist unter Beachtung der Fliesenmaße und Ausrichtung anzulegen, der Rahmen fachgerecht und passgenau einzusetzen.
Die Bekleidung erfolgt mit Wandfliesen.

17.1.81 Revisionsöffnung,magnetisch,20x20cm, einschl. GK-Öffnung herstellen

Revisionstür einschl. Rahmen und Magnetverschluss liefern und mit vorbeschriebenen Fliesenbelag belegen einschl. Verfugung, dauerelastischen Anschlüssen und Anarbeitungen.

Format:eckig

Abmessung:200x200 mm

einschl. Herstellen der passgenauen Öffnungen in der 2-lagig beplankten GK-Wand
Ausschnitte fachgerecht entsorgen

10 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

17.1.82 **Revisionsöffnung,magnetisch,40x40cm, einschl. GK-Öffnung herstellen**

Revisionstür einschl. Rahmen und Magnetverschluss liefern und mit vorbeschriebenen Fliesenbelag belegen einschl. Verfübung, dauerelastischen Anschlüssen und Anarbeitungen.

Format:eckig
Abmessung:400x400 mm

einschl. Herstellen der passgenauen Öffnungen in der 2-lagig beplankten GK-Wand
Ausschnitte fachgerecht entsorgen

10	St	_____	_____
----	----	-------	-------

17.1.83 **Revisionsöffnung,magnetisch,40x60cm, einschl. GK-Öffnung herstellen**

Revisionstür einschl. Rahmen und Magnetverschluss liefern und mit vorbeschriebenen Fliesenbelag belegen einschl. Verfübung, dauerelastischen Anschlüssen und Anarbeitungen.

Format:eckig
Abmessung:400x600 mm

einschl. Herstellen der passgenauen Öffnungen in der 2-lagig beplankten GK-Wand
Ausschnitte fachgerecht entsorgen

10	St	_____	_____
----	----	-------	-------

17.1.84 **Abschlussprofil, Kunststoff weiß, H6-10mm**

Abschlussprofil zum bündigen Einbau mit Wandbelag aus Fliesen, mit Befestigungsschenkel zur Einlage ins Mörtelbett.

Zweck: Belagsabschluss, Eckschutz an horizontalen/vertikalen

Wandaußenecken

Material: Kunststoff weiß

Sichtkanten:Höhe ca. 6-10 mm, entsprechend Belagstärke

Ausführung nur in ganzen Längen

einschl. Eckausbildung mit Profilgehrungsschnitt

Einbauort: EG und OG

angeb. Fabikat:.....

250,00	m	_____	_____
--------	---	-------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	1	Wand- und Bodenfliesen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

17.1.85 Trennschiene/-winkel, V2A, H 8-12mm

Trennschiene/-winkel zum bündigen Einbau mit Bodenbelag aus Fliesen, mit Befestigungsschenkel zur Einlage ins Mörtelbett.

Zweck: Belagswechsel
 Material: Edelstahl (V2A)
 Form: gerade (im Grundriss)
 Plattendicke: ca. 8-12 mm
 Profilhöhe: bis 12 mm, entsprechend Belagstärke

angeb. Fabrikat:.....

30,00 m

17.1 Wand- und Bodenfliesen

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	2	Treppenbelag außen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

17.2 Treppenbelag außen**Ausführungsüberschrift 0117****Belag Außentreppe****Ausführungsbeschreibung****Belag Außentreppe**

Die gerade Außentreppe aus Stahlbeton wird mit einem Fliesenbelag auf Tritt- und Setzstufen im Klebeverfahren, auf abgedichtetem Untergrund bekleidet.

Am oberen Austritt geht der Belag in den nachfolgend beschriebenen aufgestellten Bereich niveaugleich über.

Die Treppe besteht aus zwei geraden Läufen als Stahlbetonfertigteilen und einem monolithisch erstelltem Zwischenpodest.

Die Treppe wird beidseitig von Massivwänden begrenzt und ist überdacht.

Die Beläge der Außentreppe und der Aufstellung Laubengang sollen in Farbe und Oberfläche gleich sein.

AU Plan FS 5.1 5.2 Laubengang Treppe

17.2.1 Untergrund fräsen/anschleifen

Untergrund aus Stahlbeton (Stahlbetonfertigteile) durch Anschleifen/Fräsen für die Haftgrundverbesserung bearbeiten.

abgetragenes Material aufnehmen und fachgerecht entsorgen.

Bearbeitung von Tritt-/und Setzstufen

20,00	m ²		
-------	----------------	--	--

17.2.2 Reinigen des Untergrundes

Reinigung des Untergrundes von grober Verschmutzung anderer Gewerke einschl. Entsorgung. Ausführung nur nach Anweisung der örtlichen Bauleitung.

20,00	m ²		
-------	----------------	--	--

17.2.3 Tiefgrund,saugende Untergründe

Auftrag von Tiefgrund, lösemittelfrei auf saugenden, mineralischen, glatten und Sinterschicht freien Untergründen, vollflächig.

Zweck:Haftverbund mit z. B. Beton,

Zementestrich, Kalk-/Zementputz,

GK-, Anhydritestrichoberflächen

Vorleistung (baus.):Betondecke, -wand, -treppe

Folgeleistung:Untergrundaussgleich bzw. Bodenbelag aus Fliesen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	2	Treppenbelag außen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Einbauort:???

20,00 m²**17.2.4 Nivellierausgleich,bis 5mm**

Ausgleichs- bzw. Nivelliermasse als selbstverlaufende Spezialzementmasse.

Leistungsbestandteile

- Entfernung loser Bestandteile (z. B. Staub, Öl, Anstrich- und Mörtelreste) und Reinigung
- Haftgrund
- Ausgleichs- bzw. Nivelliermasse

Abrechnungshinweis: Der AN erstellt ein Messprotokoll über erforderliche Mehrstärken anhand eines Messprotokolls mit Messraster 50x50 cm und legt dieses dem AG rechtzeitig vor Beginn der Ausführung zur Prüfung und Freigabe als Grundlage seines Vergütungsanspruchs vor!

Zweck:Toleranzausgleich

Vorleistung:Betón- bzw. Zementestrichflächen

Folgeleistung:Bodenbelag aus Fliesen

Ausgleichsstärke:bis 5 mm, i. M. 4 mm

Druckfestigkeit:C25

Einbauort: Zwischenpodest

12,00 m²**17.2.5 Tritt-/Setzstufen,R11/B,Rille, 16,5/29cm, 1,45m mit Abdichtung**

Bodenfliese auf Tritt- und Setzstufen, mit rutschhemmender Vorderkante, im Außenbereich, Verlegung im Mörtelbett. Abrechnung nach m Stufe.

Leistungsbestandteile

- Frostfester und Tausalz geeigneter Verlegemörtel
- Dichtungsschlämme
- Fliesenarbeiten
- Verfugung (Flexmörtel)

Oberfläche:unglasiert, matt

Vorderkante:gerillte Treppenstufe

Rutschhemmung:R10/B

Laufbreite:~1,45 m

Steigung:ca. 16,5x29 cm

Fugen:nach DIN und Bemusterung

Einbauort:Außentreppe

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	2	Treppenbelag außen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
angeb. Fabrikat:.....	32,00	m	_____	_____

17.2.6 Bodenfliese Podest,R11/B,Rille mit Abdichtung

Bodenfliese auf Podestfläche, mit rutschhemmender Vorderkante, im Außenbereich, Verlegung im Mörtelbett. Abrechnung nach m² Fläche.

Leistungsbestandteile

- Frostfester und Tausalz geeigneter Verlegemörtel
- Dichtungsschlämme
- Fliesenarbeiten
- Verfugung (Flexmörtel)

Oberfläche:unglasiert, matt
 Vorderkante:gerillte Treppenstufe
 Rutschhemmung:R10/B
 Laufbreite:~1,45 m
 Podesttiefe ~ 0,95m
 Fugen:nach DIN und Bemusterung

Einbauort: Außentreppe

angeb. Fabrikat Dichtschlämme:.....

1,38	m ²	_____	_____
------	----------------	-------	-------

17.2.7 Fliesen,Stufensockel,H=8cm

Stufensockel aus Bodenfliesen einschl. Stoß- und Eckausbildung.

Vorleistung:Wandputz bzw. Stahlbeton
 Folgeleistung:endfertig
 Material und Fuge:wie Treppenbelag
 Sockelhöhe:8 cm
 Auftrittbreite:29 cm
 Steigungshöhe:16,5 cm

Streifen aus Bodenbelag

Einbauort: Außentreppe beidseitig

25,00	m	_____	_____
-------	---	-------	-------

Eventualpos. ohne GP**17.2.8 Treppenkantenprofil, Edelstahl rilliert**

Treppenkantenprofil liefern und in ungestückelten Einzellängen an der Stufenkanten im Fliesenbelag einbauen. gekantetes Edelstahlprofil, rilliert zur Rutschhemmung
 Material V 2A
 Höhe ca. 12mm
 Einzellänge ca. 145cm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	2	Treppenbelag außen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
angeb. Fabrikat:.....	35,00	m	_____	NEP
17.2.9 Fugenverfülung/Füllschnur				
Fachgerechtes Verfüllen der abgetrepten Anschlussfugen beidseitig des Treppenlaufes an den aufgehenden Wänden mit geeigneten Materialien/Füllschnur als Unterbau für die Oberflächenverfüllung mit elastischen Fugenmassen. Fugenbreite: 15-20mm	25,00	m	_____	_____
17.2.10 elastische Verfugung, Silikon Außenbereich				
elastische Verfugung am Belasgübergang Stufe/Sockel mit für den Außenbereich geeigneten dauerelastischen Fugenmaterials auf Silikonbasis Farbton nach Wahl des AG Fugenbreite 1,5-2,0cm einschl.	25,00	m	_____	_____
17.2 Treppenbelag außen			Summe:	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	3	Außenbelag auf Stelzlager

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

17.3 Außenbelag auf Stelzlager**Ausführungsüberschrift 0010****Bodenbelag Laubengang****Ausführungsbeschreibung****Bodenbelag Laubengang**

Der frei bewitterte Bereich "Laubengang" im Obergeschoss soll mit einem aufgestellten leicht geneigten Belag aus quadratischen Fliesen auf Schienensystem ausgeführt werden.

Stelzlager und UK gleichen den Höhenversatz zum Fußbodenaufbau der angrenzenden Räume und zur Treppe aus.

Im Anschlussbereich zu Fenster- und Türbereichen werden mögliche Niederschlagswasser über eine Schlitzrinne auf die Abdichtungsebene abgeleitet.

Die gewählten Fliesen müssen hoch abriebfest und mit einer Rutschhemmung min. R 10 V4 nachgewiesen werden.

Verlegeuntergrund bildet der ungedämmte abgedichtete Gefällestrich auf Stahlbetondecke.

Die Leistungsbeschreibungen basieren auf Angaben von *GS Terrassen Montagesysteme*

angeb. System/Fabrikat:.....

Bei Alternativangeboten ohne Metallunterkonstruktion sollte die geänderte Stelzlagerhöhe sowie ggf. zusätzliche Stelzlager in Plattenmitte und Auflagerungen für die Rinne sowie Randbereiche bereits berücksichtigt werden. Spätere Zulagenforderungen werden nicht akzeptiert.

17.3.1 Verlegeplan erstellen

Verlegeplan nach örtlichem Aufmaß erstellen und zur Freigabe bei AG/Planer vorlegen.
Einzeichnen der Stelzlager und Platten einschl. Schlitzrinne sowie Passstücken und Zuschnitte

1	psch	_____	_____
---	------	-------	-------

17.3.2 Schutzmatte

Schutzmatte einzeln oder als Streifen unter den Stelzlagern verlegen/fixieren.

Bautenschutzmatte als Schutz der Abdichtungslage
Dicke ~8mm

Abrechnung über die Gesamtfläche.

80,00	m²	_____	_____
-------	----	-------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	3	Außenbelag auf Stelzlager

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

17.3.3 Stelzlager, selbstnivellierend , höhenverstellbar

geeignetes Stelzlager im angebotenen System liefern und fachgerecht nach Verlegplan einbauen.

-selbstnivellierend

-höhenverstellbar von..... bis.....mm

	80,00	m ²	_____	_____
--	-------	----------------	-------	-------

17.3.4 Unterkonstruktion Alu- Schienensystem

Unterkonstruktion aus Aluminiumprofilschienen zur linienförmigen Lastaufnahme der Platten fachgerecht nach Verlegplan auf den Stelzlagern aufbauen.

-einschl. aller Passstücke, Verbinder, Kopplungen

Zuschnitte, Befestigungsmittel, etc.

Abrechnung nach gesamter Belagsfläche

angeb. Fabrikat/System:.....

	80,00	m ²	_____	_____
--	-------	----------------	-------	-------

17.3.5 Schutzmatte (Bruchschutz) geklebt

Schutzmatte zur Minderung des Bruchrisikos der Platten liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben auf den Unterseiten der Keramikplatten aufkleben.

angeb. Fabrikat:.....

	80,00	m ²	_____	_____
--	-------	----------------	-------	-------

17.3.6 Keramikbelag 60 x 60 x 2cm, R 11 trocken verlegt

geeigneten keramischen Plattenbelag-Feinsteinzeug für Trockenverlegung auf Schienen/Stelzlager liefern und fachgerecht einschl. Eckauflagerplatten (Kreuzfuge) verlegen.

Keramische Platte 60 x 60 x 2cm

Oberfläche Rutschhemmung R 11 V 4

hoch abriebfest

frostsicher

durchgefärbt

Verlegung einschl. aller Pass- und Zuschnitte

Farbton:.....

angeb. Fabrikat:.....

	80,00	m ²	_____	_____
--	-------	----------------	-------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	3	Außenbelag auf Stelzlager

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

17.3.7 Schlitzrinne, Aluminium 100/20mm

Schlitzrinne als Entwässerung vor Fenster- und Türelementen liefern und passgenau einbauen/befestigen. Kastenrinne mit perforierter Abdeckung passend zum System der UK und höhengleich zum Plattenbelag
Abmessungen b/h ca. 100/20mm
Material: Aluminium / Edelstahl

angeb. Fabrikat/Material:.....

20,00 m

17.3.8 Randabschlussprofil, Blech

Randabschlussprofil aus gekantetem Blech fertigen, liefern und fachgerecht montieren äußerer Abschluss des

35,00 m

17.3.9 Belagsmuster

Muster für den angebotenen Belag in Originalgröße sowie in 2 Farbvarianten vorlegen.
Fliesenmaterial soll in Farbe und Oberfläche auch im Außentreppenbereich ausgeführt werden.

1 psch

17.3 Außenbelag auf Stelzlager**Summe:**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	4	Sonstiges

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

17.4 Sonstiges

Fliesenbeläge auf Wand- und Bodenflächen werden in ausgewiesenen Eingangs-, Sanitär- und Küchenbereichen sowie Technik- und Nebenräumen ausgeführt.

Die Gestaltung mit Wandfliesen erfolgt Vielfarbig und mit Motiven.

Zudem bedingt die Kinderbetreuung mit Inklusionskonzept die farbliche Absetzung von Wandflächen und Sanitärkeramiken als verbesserte optische Orientierung.

AU-Pläne 3.6 Grundriss EG Bodenbelag und 4.6 Grundriss OG Bodenbelag

17.4.1 Dauerplastische Verfugung, Fliesen

Dauerplastische Verfugung im Bereich der Anschlüsse Wand/Boden, Eckausbildungen, bei Materialwechsel sowie Bauwerksfugen einschl. Hinterfüllung und Vorbehandlung.

Vorleistung: Fliesenbelag

Material: geeignet für Fliesenbelag

Fugenbreite: 8-10 mm

Fuge: zulässige Gesamtverformung (ZGV)

25 %

Farbe: wie Mörtelfuge

Anforderung: materialverträglich mit Fliesenbelag

800,00 m

17.4.2 Dauerpl. Verfug., chem., hohe Beanspruchung

Dauerplastische Verfugung von mechanisch und/oder chemisch hoch beanspruchten Fugen im Bereich der Anschlüsse Wand/Boden, Eckausbildungen, bei Materialwechsel sowie Bauwerksfugen einschl. Hinterfüllung und Vorbehandlung.

Vorleistung: Fliesenbelag

Material: geeignet für Fliesenbelag

Fugenbreite: 8-10 mm

Fuge: zulässige Gesamtverformung (ZGV)

25 %

Farbe: wie Mörtelfuge

Anforderung: materialverträglich mit Fliesenbelag

Einbauort: Spül- und Ausgabeküche

100,00 m

17.4.3 Eckschutzwinkel Edelstahl, geklebt

Liefern und fachgerechtes Montieren von Edelstahlwinkel als

Eckschutz für Außenecke von Innenwänden

Edlestahlwinkel gleichschenkelig 30/30mm, 90°

Materialdicke 1,0mm, V2A

Oberfläche geschliffen K240

gerundete Ecke

Einzellänge ~1000mm

Klebmontage

Einbau im Gebäude an Wandecken nach Angabe des

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	17	Los Fliesen- und Plattenarbeiten
	4	Sonstiges

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Nutzers
Ausführung in Einzellängen im Flur 6

8,00 m

17.4.4 Fußabstreifer 10-12mm, in Einzelflächen

geeigneten Fußabstreifer liefern und fachgerecht im
Fliesenbelag des Windfangbereiches einbauen
Bauteil als aufrollbare Matte aus Aluprofilen mit
Einlagestreifen
Mattenhöhe ca. 10-12mm
Einlage Textil-Rips
Farbe aus Standardkollektion des Herstellers
Ausführung in Einzelgrößen
ca. 2,20*2,00
ca. 1,80*2,00

angeb. Fabrikat:.....

2 St

17.4.5 Winkelrahmen für Fußabstreifer

Winkelrahmen aus Leichtmetall liefern,
passgenau fertigen und im Fliesenbelag einbauen/befestigen
Rahmenhöhe für Mattenbelag bis 12mm

16,00 m

17.4.6 Abtrennen/entsorgen von Randdämmstreifen

Abtrennen und fachgerechtes Entsorgen von PE-
Randdämmstreifen.

460,00 m

17.4 Sonstiges**Summe:**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 911 Neubau Kita Stahnsdorf
 17 Los Fliesen- und Plattenarbeiten

Ausgabebumfang: Gesamtbetrag
 OZ in EUR

Zusammenstellung

17.1	Wand- und Bodenfliesen	_____
	Zu-/Abschlag in %	_____
	Zu-/Abschlag als Betrag	_____
17.2	Treppenbelag außen	_____
	Zu-/Abschlag in %	_____
	Zu-/Abschlag als Betrag	_____
17.3	Außenbelag auf Stelzlager	_____
	Zu-/Abschlag in %	_____
	Zu-/Abschlag als Betrag	_____
17.4	Sonstiges	_____
	Zu-/Abschlag in %	_____
	Zu-/Abschlag als Betrag	_____
17	Summe	=====
	19 % MwSt	_____
	Bruttosumme Los Fliesen- und Plattenarbeiten	=====